

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:  
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.  
Botanická 256  
360 02 Karlovy Vary 2  
IČ: 25224581  
DIČ: CZ25224581

Karlovy Vary, dne: 3.9. 2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-18662/2014

Vyřizuje: Drobilová Monika

Tel: 353 118 120

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>Stavebně-technický průzkum podzemních prostor okolo kostela sv. Máří Magdalény, Karlovy Vary, v rozsahu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Podrobná vizuální prohlídka</li><li>- Posouzení kamenného zdiva a výplně mezi kameny</li><li>- Posouzení trhlin nebo poruch v kamenném zdivu</li><li>- Hydrogeologický průzkum a posouzení, bez odkryvných prací</li><li>- Vyhodnocení a rámcový návrh na opatření nutných k provádění prací na odvodnění a rekonstrukci komunikací v okolí kostela</li></ul> viz nabídka ze dne 1.9. 2014, která tvoří přílohu této objednávky, a to v počtu 4 paré + 1 x elektronická verze na CD.	1	komplet	<b>54 500, 0 Kč bez DPH</b>

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary - ORI	Požadované datum dodání	15.10. 2014
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

### předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(70)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

R



# Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Statutární město Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Oddělení urbanismu a architektury  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

**Věc: Cenová nabídka na provedení stavebně – technického průzkumu  
podzemních prostor okolo kostela svaté Máří Magdaleny, Karlovy Vary**

Stavebně – technický průzkum bude proveden v přístupných štolách okolo kostela a to zvláště v barokní odvodňovací a větrací štole pod Moravskou ulicí a v nově rekonstruované barokní štole u jihovýchodní části. Stavebně – technickým průzkumem bude ověřen stav štol z hlediska statického zabezpečení stavby kostela a řešení odvodnění. Zároveň budou navrženy podmínky pro postup prací při realizaci nového odvodnění, kterým bude zajištěno, aby nedošlo k poškození štol.

Rozsah prací:

- Podrobná vizuální prohlídka
- Posouzení kamenného zdiva a výplně mezi kameny
- Posouzení trhlin nebo poruch v kamenném zdivu
- Hydrogeologický průzkum a posouzení, bez odkryvných prací
- Vyhodnocení a rámcový návrh na opatření

Celková cena bez DPH	54 500,- Kč
DPH 21%	11 445,- Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>65 945,- Kč</b>

Doba plnění do 15.10.2014

V Dalovicích dne 01.09.2014

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.  
certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001  
Botanická 256, 360 02 DALOVICE  
IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25224581  
Tel./fax: 353 230 017

Ing. Stanislav Vonka



## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Akce:** Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody, Karlovy Vary

**Číslo zakázky:** 12-5-198

**Místo:** Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

**Datum:** 4/08/2014

**Přítomni:** KÚKK – Jaroslava Pokludová, Hana Strnadová

NPÚ v Lokti – Vladimír Lokajíček, Romana Riegerová, Alice Trnková

AF-CITYPLAN – Ondřej Kyp

### Účel jednání:

Účelem jednání bylo dojednání dalšího postupu projekčních prací při tvorbě výše uvedené projektové dokumentace v prostoru Národní kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény.

### Průběh jednání:

Projektant představil ve stručnosti celý záměr rekonstrukce komunikace, včetně rekonstrukce a novostavby dešťové kanalizace.

Dále byla představena podkladová dokumentace: Archivní rešerše písemných a ikonografických pramenů a Stavebněhistorický průzkum. Obě dokumentace pro účely tohoto projektu zpracovala firma ZIP o.p.s. v červnu 2014. Součástí těchto dokumentací je řada obrazových příloh, na některých byl zastižen prostor, včetně povrchu v okolí kostela.

Podrobněji byla diskuze soustředěna na prostor okolo kostela, kde je nutné zvolit odlišné řešení od zbylého rekonstruovaného úseku komunikace. Jedná se o pozemky 1, 2 a 91/2 v k. ú. Karlovy Vary. Zúčastnění se dohodli na následujícím dalším postupu a úkolech:

1. Objednatel Stavebněhistorického průzkumu (magistrát města Karlovy Vary) by měl po zpracovateli (ZIP o.p.s.) žádat doplnění dokumentace. Jedná se o vyhodnocení poslední stavební úpravy, jejíž projektová dokumentace je zřejmě uložena v archívu stavebního úřadu města. Z tohoto projektu bude žádoucí zjistit míru zásahu do původního terénu v okolí kostela a případný popis stavu dané plochy před úpravou. Jedná se především o nástupní prostor před schodištěm do kostela, který je z dochovaných dokumentů velice špatně čitelný.
2. Pokud dokumentace rekonstrukce nebude tyto informace obsahovat, požadují orgány památkové péče sondu na místě. Místo, kde bude sonda provedena, určí orgány památkové péče na základě místního šetření.
3. Materiál pro zádlažbu prostoru před kostelem bude tedy určen na základě údajů zjištěných z projektové dokumentace rekonstrukce, nebo z kopané sondy. Dlažba v ulici Moravská mezi kostelem a objekty bude tvořena žulovou dlažbou uspořádanou do řádků – barva bude odpovídat dlažbě viditelné u kostela.
4. Prostor před kostelem bude rozčleněn dle fotografie z Archivní rešerše – 4.32., pokud nebude nalezena jiná historická dlažba.



5. Orgány památkové péče požadují provedení stavebně technického průzkumu podzemních prostor okolo kostela z hlediska statického zabezpečení stavby kostela a řešení odvodnění. Jedná se zejména o štoly, které jsou vedeny v prostoru ulice Moravská.
6. Provéřit, zda postup prací při realizaci bude nutno upravit v prostoru nad podzemními prostory tak, aby nedošlo k poškození jejich konstrukce – např. omezení pohybu těžké techniky a omezení vibračních prací. Podmínky budou zapracovány do plánu organizace výstavby (POV). Projekt bude tedy doplněn o způsob provádění úseku podél kostela.
7. V této souvislosti orgány památkové péče stanoví další podmínky pro způsob výkonu stavební činnosti při realizaci stavby.
8. Orgány památkové péče budou požadovat pravidelné monitorování a vyhodnocování stávajících osazených sádrových terčů v interiéru kostela.

**Závěr jednání:**

Po dopracování podkladových dokumentů bude ve spolupráci s orgány památkové péče navržen povrch před kostelem a bude navrženo jeho uspořádání. Dále na základě provedeného stavebně technického průzkumu štol kostela bude upravena projektová dokumentace, včetně plánu organizace výstavby. Po zapracování všech těchto podnětů do projektové dokumentace bude vydáno stanovisko z hlediska památkové péče.

V Praze, dne 5.08.2014

Ing. Ondřej Kyp