



PŮDORYS 1.NP



1.PP





LEGENDA

- K.O. KERAMICKÝ OBKLAD – OBKLAD OSTĚNÍ A PARAPETU, OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ OBKLADU
- S STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ DVEŘE
- K KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU

POZNÁMKY

- VE VŠECH MÍSTNOSTECH ŠTUKOVÁ OMITKA A MALBA – OBKLADY STĚN VIZ. JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI
- DRUHY ZATEPLENÍ
 - FASÁDA – PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS) TL.120mm
 - OSTĚNÍ – PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS) TL.50mm
 - SOKL – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (XPS) TL.100mm
 - STĚNY U HLAVNÍHO A ZÁSOBOVACÍHO VSTUPU – MINERÁLNÍ VATA TL.120mm
 - ČÁST STĚN MEZI SOKLEM A STÁVAJÍCÍM PODŘÍZNUTÍM – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN (XPS) TL.120mm (MIMO STĚN ZATEPLENÝCH MINERÁLNÍ VATOU)



Ved.projektant	ING. HARZER		<div><div>ATELIER</div><div></div><div>PORTICUS s.r.o.</div><div>Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277</div></div>	
Hlav.inž.projektu	ING. HARZER			
Zodp.projektant	R. BŘEČKOVÁ			
Vypracoval	R. BŘEČKOVÁ			
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21			
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21		<div>Formát</div> <div>3 A4</div> <div>Datum</div> <div>12/2012</div> <div>Stupeň</div> <div>DPS</div> <div>Č. zakázky</div> <div>1211 035.4</div> <div>Měřítko</div> <div>Č.přílohy</div> <div>1:100</div> <div>F.1.1.2</div>	
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ		KARLOVY VARY
Stavba	2.MŠ K. VARY O.P., SEDLEC 5			
Akce	ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ			
Objekt				
Díleč část	F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah	PŮDORYS 1.NP			