

všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
OI/11/Uh/476

VYŘIZUJE / LINKA
Uhlik/433

KARLOVY VARY
10. června 2011

Věc: „Karlovy Vary, Drahovice - Kvapilova ulice - rekonstrukce“
DODATEČNÉ INFORMACE č.1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel tímto rozesílá dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky označené jako:

„Karlovy Vary, Drahovice - Kvapilova ulice - rekonstrukce“

Dotaz č.1 dodavatele:

Na základě jednání dne 9.6.2011 při prohlídce místa veřejné zakázky „Karlovy Vary, Drahovice-Kvapilova ulice-rekonstrukce“, byl vznesen dotaz ohledně dílčího výkazu výměr BPO 7-68216 (dopravní část-2.atapa), položka č.5 (113151213-odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl. 40 mm s naložením) v množství 200,00 m2, které neodpovídá položení nové obrusné vrstvy v množství 1380 m2.

Odpověď zpracovatele PD a zadavatele VZ:

Uvedená položka č.5 (113151213-odstranění živičného krytu frézováním plocha přes 500 m2 tl. 40 mm s naložením) byla do výkazu výměr chybně zanesena. Správně se nemá jednat o množství 200 m2, nýbrž 1380 m2, což je zároveň i plocha provedení nové obrusné vrstvy.

Komentář zadavatele:

Jelikož se jakákoli změna této položky promítá do přesunu hmot, uložení suti apod., je zpracován nový výkaz výměr, označený jako revize a kde je tato chyba napravena, který zasiláme přílohou.

Statutární město
KARLOVY VARY
10. června 2011

Ing. Daniel R i e d l
vedoucí odboru investic

Příloha: výkaz výměr-revize

Výkaz výměr

Název stavby	Karlovy Vary - Drahovice - Kvapilova ulice - rekonstrukce
Název objektu	Dopravní část - 2.část - revize a
SO/PS	
Objednavatel	Město Karlovy Vary
Zpracovatel projektu	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov
Vedoucí projektant	Ing. Kameník
Značka rozpočtu	TOM233\DC2op
Datum zpracování	09.06.2011
Zpracovatel rozpočtu	Ing. Tomanová
Archivní číslo	BPO 7 - 68216a
Zakázkové číslo	6852 - 25

V rozpočtu není započítána daň z přidané hodnoty

Výkaz výměr je podkladem pro kalkulaci ceny díla pouze jako nedílná a doplňující součást projektové dokumentace.

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Karlovy Vary - Drahovice - Kvapilova ulice - rekonstrukce
 Objekt: Dopravní část - 2.část - revize a

JKSO:
 Datum: 9.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

57

Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

1	221	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1380,000		
---	-----	-----------	--	----	----------	--	--

91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

2	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000		
			náhrada za nevyhovující poškozené obrubníky				
			200,0		200,000		
3	592	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	202,000		
			ztratné 1%				
			pol.916131213				
			200,0*1,01		202,000		
4	R	91 001_R	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000		

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

5	221	113151213	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	1380,000		
6	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých s naložením - výměna nevyhovujících obrubníků	m	200,000		
7	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	171,140		
8	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2738,240		
			celková vzdálenost 17 km				
			pol.979082213				
			171,14*(17,0-1,0)		2738,240		
9	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,000		
			suť pol.113202111				
			29,0		29,000		
10	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	142,140		
			suť pol.113151213				
			142,14		142,140		

99

Přesun hmot

11	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	52,954		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Náklady spojené s umístěním stavby (VRN)

12	R	NUS 01	Zařízení staveniště	%			
----	---	--------	---------------------	---	--	--	--

Celkem