




PŘÍČNÝ ŘEZ-NOVÝ STAV 1:25




PŘÍČNÝ ŘEZ-STÁVAJÍCÍ STAV 1:25



POHLED 1:400




SITUACE 1:400



SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

1. ODRSTRANIT UVOLNĚNÉ, POŠKOZENÉ A DLITÉ ČÁSTI BETONU MECHANICKY RUČNÍM NÁŘADÍM AŽ NA PENŮV PODKLAD
2. OTŘASKAT VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PÁRSKEM, TLAK URČIT ZKOUŠKOU NA MÍSTĚ
3. ODSTRYAT ZKORODOVANÉ ČÁSTI VÝZTUŽE
4. RUČNĚ OČISTIT VEŠKERÉ ZKORODOVANÉ ČÁSTI VÝZTUŽE NA STUPEŇ SAZ DLE ČSN ISO 8501-1
5. OCHRANIT A PASIVACI CI POVLAK VÝZTUŽE
6. ADHEZNÍ MÍSTEK V MÍSTĚ REPROFILACE
7. LOKÁLNÍ RUČNÍ REPROFILACE VHODNOU VYSOKOPEVNOSTNÍ A RYCHLETUHNOUCÍ MALTOU LOKÁLNĚ V NĚKOLIKA VRSTVÁCH TL. MAX 20 MM, PŘI VĚTŠÍM OBJEMU MOŽNO PO ODSOUHLAŠENÍ AD CHYBĚJÍCÍ BETON DOBETONOVAT.
8. OPLACHNOUT PODKLAD TLAKOVOU VODOU (DO 200 BAR)
9. CELOPLOŠNÁ JEMNÁ STĚRKA V TLOUŠTKĚ 30A 3MM (OŠETŘOVAT 4 DNŮ)
10. OCHRANIT A SLEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR.

Investor:	Jedn. podnikatel:	HIP:	Techn. kontrola:	Zhotovitel:
ING.MILENA NAVRATILOVÁ	ING.JAN PROCHÁZKA		ING.JAN PROCHÁZKA	 <p>PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz</p>
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	
Oceť: KARLOVY VARY		kroj: KARLOVARSKÝ		
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				
Zakázka:				Č. zakázky: 2016--50 Datum: 8/2016 Formát: 4/44 Materiál: Stupeň Pp: PDPS Číslo přílohy: Souprava:
Název přílohy:				C1