

HKS Karlovy Vary s.r.o.

Rolavská 229/18

362 25 NOVÁ ROLE

provozovna -

Chebská 382/56A, Karlovy Vary

tel: 730 516 155

e-mail: hejhal.stavebnispolecnost@gmail.com

IČ: 290 79 837

DIČ: CZ29079837

Schody oprava ul Lidická

Šířka schodiště celková - 213cm délka 190

Šířka schodu – 153cm

Našlap šířka 27cm

Víška schodu 17cm

Stěna opřená stěna levá

Dílka 193cm

Výška 65cm

Šířka 30cm

Stěna opěrná pravá

Dílka 193cm

Víška 60cm

Šířka 30cm

1. vyborání betonových schodu odvoz na skládku
2. příprava podkladu ,základy pro nové schody žulové
3. betonáž základu včetně armování sít 10/10
4. pokládka do betonové lože žul schody
5. oprava ,očistění opěrných stěn oprava prasklin a natažení nove vrstvy vhodným materialem

(Stěrka na pohledové betonové konstrukce Sika MonoTop-723 N)

Postup prací ,ceny

1. vyborání betonových schodu odvoz na skládku

2,5t material na skladku = $2.5 \times 160 \text{kč} = 400$

odvoz 600kč

vybourání 2 160kč

2. příprava podkladu ,základy Pro nové schody žulové

uprava podkladu výkopové práce ,podklad 16/32 -10cm ,zhutnění 1680kč

3. betonáž základu včetně armování sít 10/10

betonáž základu do 15cm včetně sít 10/10 cca 0,5m³ = 1800kč

4. pokládka do betonové lože žul schody

dovoz žul obrub- schodu 350kč

pokladka žul schodu do bet lože = 2 760kč

5. oprava ,očistění opěrných stěn oprava prasklin a natažení nove vrstvy vhodným materialem

(Stěrka na pohledové betonové konstrukce Sika MonoTop-723 N ,25kg -800kč)

očistění prasklin a povrchu cca 5,6m² = 450kč

oprava prasklín vhodným materialem = 1450

podklad pod stěrku penetrace SIKa = 650kč

natažení stěrky 900kč material 1200kč

cena celkem 13 500kč bez dph
CENA VČETNĚ DPH 16 335KČ

