

Rudolf Bárta - KPK

Na Průhoně 11
Karlovy Vary
360 06

10.4.2013

Firma : Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21

Nabídková cena projektových prací

Zakázka : Oprava rozvodů pitné vody v budově 2 magistrátu města

Požadavky investora na projektovou dokumentaci

Zpracování dokumentace ZTI na kompletní výměnu rozvodu pitné vody pro sociální zařízení budovy 2 magistrátu a to vodorovných rozvodů od stávajícího vodoměru v suterénu, stoupacího potrubí a přípojovacího potrubí zařizovacích předmětů. Součástí opravy potrubí nebude samostatně měřený rozvod požární vody provedený z trub ocelových pozinkovaných. Součástí opravy rovněž není výměna zařizovacích předmětů a zařízení pro lokální ohřev TUV.

Stávající podklady a dokumentace

Investor má k dispozici a zapůjčení dokumentaci výměny zařizovacích předmětů v 1.N.P. až 4.N.P. zpracovanou projektovou organizací KV Engineering K.Vary. Dokumentace obsahuje zjednodušené (slepé) půdorysy podlaží 1 – 4 N.P. v měřítku 1:100 a podrobné výkresy ZTI jednotlivých sociálních zařízení v měřítku 1:50. Dále je k dispozici půdorys 1.P.P. – slaboproud jako podklad pro doměření rozvodů pitné vody .

Veškerá uvedená dokumentace je v tištěné formě.

Rozsah nabídky (profese)

Nabídková cena projektových prací zahrnuje

1. Doměření rozvodů pitné vody v 1.P.P. a 5.N.P.
2. Kontrolu (aktualizaci) předaných podkladů se skutečností
3. Digitalizaci tištěných půdorysů 1.P.p. a 1-5.N.P
4. Návrh opravy rozvodů pitné vody
5. Výkaz výměr a rozpočet

Součástí dokumentace ZTI nebudou bourací práce (obklady) a jejich následná oprava.

Postup prací na projektové dokumentaci :

1. zpracování bodu 3. digitalizace všech půdorysů podlaží
2. bod 2. kontrolu podkladů se skutečností
3. bod 1. doměření 1.P.P.
4. bod 4.
5. bod.5

Požadované podklady –

1. výkresová část - viz stávající podklady.
2. určení materiálové varianty (kvality) navrhovaných rozvodů:
např. trubní materiál Ecoplastik PPR, (stěna jednovrstvé homogenní), Ecoplastik Fiber (stěna třívrstvá, střední polypropylen se skelnými vlákny), případně Rehau – Rautitan s vnější hliníkovou vrstvou.

Cena dokumentace (HZS)

Bod 1. 2 x 8 hod x 310,- Kč/hod =

4960,-Kč

Bod 2. 2 x 8 hod x 310,- Kč/hod =

4960,-Kč

Bod 3. 5 x 8 hod x 350,- Kč/hod =	14000,-Kč
Bod 4. 3 x 8 hod x 350,- Kč/hod =	8400,-Kč
Bod 5. 2 x 8 hod x 310,- Kč/hod =	4960,-Kč
celkem	37280,- Kč

Termín zpracování dokumentace

Předpokládaný termín do 21 dnů od předání předání podkladů.

S pozdravem

Bárta 

mob.: 731105469

e-mail: bartakpk@centrum.cz