

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Václav Bubla

Studentská 115/87

360 07 Karlovy Vary

IČ: 10051538

Karlovy Vary, dne: 08.07.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21192/2015

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
demontáž, dodávku + montáž nového územnění hromosvodů , vč. stavební přípomoci, počátečního proměření, posouzení na akci: " MŠ Mládežnická, Karlovy Vary".			54 853 cena bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.07.2015
	Způsob platby	

Poznámka:

obj.143/15

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".


předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY

(33)



Ing. Daniel Riedl

ředoucí odboru rozvoje a investic

osj: 143/15

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Zhotovitel:

STAVOBLESK – Václav Bubla
Studentská 115
360 07 Karlovy Vary
IČO: 10051538 DIČ: CZ530329055

Nabídka na uzemnění hromosvodů na akci: MŠ Mládežnická, Karlovy Vary

V současné době probíhá na objektu MŠ zateplení objektu. V součinnosti s tímto byly proměřeny hodnoty hromosvodního uzemnění. Bylo zjištěno, že hromosvodní uzemnění vykazuje na mnoha místech vyšší zemní odpor, což je v rozporu s ČSN 341390 čl. 106. Dále bylo při okopání objektu odhaleno zcela zkorodované zemnicí vedení, které je nutno nahradit za drát Fe/Zn 10 mm. Tyto závady je nutno odstranit před zabetonováním obvodových betonových žlabů, či osazení okapového chodníčku.

Dle přiloženého schématu je patrn rozsah prováděných prací:

1. Demontáž, dodávka+montáž nového uzemnění, vč. stavební přimoci, počátečního proměření, posouzení **54.853,00 bez DPH**

Po provedení prací bude předložena celková revize.

Žádám Vás tímto o případné vystavení objednávky.

V Karlových Varech dne 03.06.2015

Václav Bubla
STAVOBLESK
Studentská 115, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 10051538 / DIČ: CZ530329055
Tel.: 606 554 344, 353 332 151

Václav Bubla – Stavoblesk
606 554 334

Dobrý den :

Zasílám Vám přehled ceny za opravu a montáž hromosvodního zařízení a uzemnění na objektu

MŠ Mládežnická

Montážní práce

Montáž chybějících svodů	14453.-
Montáž chybějícího uzemnění	19800.-
Měření uzemnění	4800.-
celkem	39053.-

Materiál

Pásek Fe/Zn 4x30mm	7900.-
Drát Fe/Zn 10mm	4200.-
Svorky SR03,SK,SS,SO,ST.	3100.-
Izolační lak	600.-
celkem	15800.-

Celková cena bez pletného DPH **54853.-Kč**

Václav Bubla
STAVOBLESK
Studentská 115, 360 07 Karlovy Vary
IČ: 10051538 DIČ: CZ530329055
Tel.: 606 554 344, 353 332 151

