

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

3xN spol. s r.o.
Jáchymovská 429/91
360 01 Karlovy Vary
IČ: 25215078

Karlovy Vary, dne: 16.07.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21273/2015
153/15

Vyřizuje: Kocourek František

Tel: 353 118 238

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK bez DPH
K.Vary, MŠ Mládežnická - zajištění energetických úspor, provedení víceprací podle "Požadavku zhotovitele na změnu" ze dne 25.5.2015			97 993

Místo dodání	v místě stavby	Požadované datum dodání	do 17.08.2015
		Způsob platby	převodem

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Splatnost faktury: po dokončení a předání předmětu objednávky objednateli; do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

Přílohy:

- doklady ze dne 25.5.2015: požadavek zhotovitele na změnu, ocenění ke změně, rozpočet s výkazem výměr



Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.05.2015 se odsouhlasuje změna:


smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		Přesný rozpis prací a dodávek, viz. samostatná příloha – rozpočet č. 2014-061c – vícepráce	kpl	1	97.993,00	97.993,00
celkem						97.993,00
Celkem včetně DPH 21 %						118.571,00

Ocenění ke změně

Projekt: Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne: 25.05.2015

Zhotovitel:



Projektant:

mhu!

Objednatel:

Korouvec

TDI:



Požadavek zhotovitele na změnu

Projekt: Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.5.2015

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD (projektová dokumentace) bylo uvažováno s vchodovými dveřmi o jiné výšce, než je ve skutečnosti třeba osadit. Dále v PD bylo opomenuto 1 ks meziokenní vložky. Navíc nad rámec PD bylo dopočteno, el. vrátný, samozavírače na vchodové dveře.

Začištění meziokenních vložek – v PD uvažováno pouze vnitřní štuková omítka jen na krajové meziokenní vložky

Reprofilace – v PD popsána pouze viditelná reprofilovaná místa

Demontáž podhledů u střešní římsy – v PD nebylo předpokládána tato skladba

Zvonek ke školníkovi – v PD nebylo uvažováno

Nové řešení:

Budou dodány vchodové dveře o správné velikosti, osazena meziokenní vložky, nad rámec smluvního vztahu budou dodány el. vrátný a samozavírače do vchodových dveří, dle požadavku investora.

Začištění meziokenních vložek - sjednocení povrchů u všech meziokenních vložek

Reprofilace – oprava míst u vstupu na pavilonu S

Demontáž podhledů u střešní římsy – sejmutí dodatečně aplikované skladby povrchové úpravy a likvidace suti

Zvonek ke školníkovi – dojde k osazení nového zvonku

Zdůvodnění změny:

Po přeměření otvorových výplní bylo zjištěno, že chybí 1 ks MIV, nesedí rozměry u vchodových dveří a investor na základě komunikace s uživatelem objektu seznal, že je třeba ještě doplnit samozavírače a el. vrátný na vchodové dveře.

Začištění meziokenních vložek - z důvodu na sebe navazujících místností, kde krajové meziokenní vložky jsou v povrchové úpravě štukové a zbylé MIV jsou pouze v nátěru, bylo dohodnuto, že dojde ke sjednocení podkladu.

Reprofilace – po demontáži hlavních vstupních dveří pavilonu S bylo zjištěno obnažení výztuže u železobetonového sloupu, z tohoto důvodu bude přistoupeno k reprofilaci obnažené části sloupu

Demontáž podhledů u střešní římsy – po montáži lešení bylo zjištěno, že podhled pod střešní římsou byl dodatečně opatřen armovací tkaninou s minerální omítkou o síle cca 2 – 3 cm. Jelikož není podklad pevný a dochází k odseparování od stávající konstrukce je nutné demontovat toto souvrství.

Zvonek ke školníkovi – bude přidán na základě požadavku ze strany investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

beze změn

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez požadavku na prodloužení termínu

Cena – viz. ocenění změn – rozpočet č. 2014-061c – vícepráce



Požadavek zhotovitele na změnu

Projekt: Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací.
Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací.

Datum: 25.05.2015

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

7.7. 2015

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

7.7. 2015

Podpis:



3 x N spol. s r.o.

držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

Rozpočet s výkazem výměř

Název zakázky: KARLOVY VARY, MŠ MLÁDEŽNICKÁ -
ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Zakázka číslo: 2014-061c

Fáze zakázky: Realizace

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: vícepráce

Komentář verze:

:

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
97 993	21%	20 578	118 571

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Stavební úpravy nad rámec PD	71 850	15 089	86 939
006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	8 681	1 823	10 504
009: Ostatní konstrukce a práce	2 570	540	3 110
766: Konstrukce truhlářské	36 161	7 594	43 754
767: Konstrukce zámečnické	24 438	5 132	29 570
02: Zajištění MIV nad rámec PD	20 211	4 244	24 455
006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	20 211	4 244	24 455
03: Demontáž podhledů na pavilonu J	4 458	936	5 394
009: Ostatní konstrukce a práce	4 458	936	5 394
04: Ostatní	1 473	309	1 783
006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	134	28	162
x22-M: Montáže oznam. a zabezp. zařízení	1 340	281	1 621
	97 993	20 578	118 571

Rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Stavební úpravy nad rámec PD							71 850
006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení							8 681
1	SP	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	7,560	30,11	228
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*3						7,560
2	SP	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,400	272,22	7 187
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2+2,1+1,2+2,1)*4						26,400
3	SP	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	2,520	163,33	412
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*1						2,520
4	SP	620471112R	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená min. tech. standard Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 - mm, příplatkový odstín	m2	2,520	339,49	856
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*1						2,520
009: Ostatní konstrukce a práce							2 570
5	SP	971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	ks	2,000	987,00	1 974
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Zvětšení otvoru dle výpisu prvků D1 cca 150 x 2850 mm; 1						1,000
2	Zvětšení otvoru dle výpisu prvků D9 cca 100 x 2850 mm; 1						1,000
6	SP	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	10,080	13,83	139
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*4						10,080
7	SP	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken pl do 1,5	kus	6,000	37,25	223
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; 2,0*3						6,000
8	SP	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,350	24,99	9
9	SP	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,700	15,85	11
10	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,350	61,55	22
11	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,650	1,85	12
12	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,350	115,32	40
13	SP	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,700	12,33	9
14	SP	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	0,350	372,84	130
766: Konstrukce truhlářské							36 161
15	SP	55341000R	D2 dveře vchodové jednokřídlové plastové v prosklené stěně 1500x2840 s nadsvětlikem , U=1,2 - příplatek za rozměr oproti původní PD	kus	4,000	1 442,35	5 769

16	SP	55341000R 2	D2a dveře vchodové jednokřídlové plastové v prosklené stěně 1500x2850 s nadsvětlikem , U=1,2 - příplatek za rozměr oproti původní PD	kus	2,000	1 442,35	2 885
17	SP	55341000R 3	D10 dveře vchodové jednokřídlové plastové v prosklené stěně 1500x2140, U=1,2 - příplatek za rozměr oproti původní PD	kus	1,000	2 591,09	2 591
18	SP	611430620R 3	O5 okno plastové 1200x2100 mm, U=1,2	kus	3,000	5 174,94	15 525
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; 3						3,000
19	SP	611102110R 1	Meziokenní vložka 1200x2100 , tl. 185 mm	kus	1,000	4 565,85	4 566
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; 1						1,000
20	SP	766621013 R1	Montáž meziokenních vložek	m2	2,520	457,99	1 154
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*1						2,520
21	SP	766621212	Montáž oken plastových otevíravých, sklopných, OS, výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem	m2	7,560	315,76	2 387
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2*2,1)*3						7,560
22	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	6,000	19,68	118
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; 2,0*3						6,000
23	SP	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm varianta 1	m	19,800	58,85	1 165
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Dodáno nad rámec PD; (1,2+2,1+1,2+2,1)*3						19,800
767: Konstrukce zámečnické							24 438
24	SP	55345910R 11	Dodávka a montáž elektrického vrátného do VD	kus	5,000	1 939,48	9 697
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Bude dodáno do VD dle výpisu prvků;						
2	D9; 1						1,000
3	D3; 2						2,000
4	D3a; 1						1,000
5	D4; 1						1,000
25	SP	55345910R 12	Dodávka a montáž samozavírače TS 5000 nad rámec PD do VD	kus	4,000	3 685,25	14 741
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Bude dodáno do VD dle výpisu prvků;						
2	D3; 2						2,000
3	D3a; 1						1,000

4		D4; 1						1,000
			02: Začištění MIV nad rámec PD					20 211
			006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení					20 211
26	SP	612421432	Vnitřní omítka stěn vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou	m2	123,741	163,33		20 211
Poř. ▲			Výraz					Výměra
1	Dohodnuto na KD, že dojde ke sjednocení povrchové úpravy na všech MIV							
2	Celková výměra MIV; 170,520							170,520
3	Odečet z původního rozpočtu; -46,779							- 46,779
			03: Demontáž podhledů na pavilonu J					4 458
			009: Ostatní konstrukce a práce					4 458
27	SP	966084008	Demontáž opláštění podhledů fasády - vč. likvidace suti a přesunu hmot	m2	61,000	73,08		4 458
Poř. ▲			Výraz					Výměra
1	Jedná se o armovací tkaninu vtačenou do tmelu, zmitou omítku, která byla opatřena nátěrem. Pouze na pavilonu J, pod střešní římsou (podhled)							
2	(14,0+47,0+14,0+47,0)*0,5							61,000
			04: Ostatní					1 473
			006: Úpravy povrchu, podlahy, osazení					134
28	SP	627471111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	0,500	95,53		48
Poř. ▲			Výraz					Výměra
1	Reprofilace na sloupu u vstupu na pavilonu S							
2	0,5							0,500
3	Položka převzata z původního rozpočtu							
29	SP	627472111	Reprofilace spojení můstku stěn a podhledu sanačními maltami 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,500	171,88		86
Poř. ▲			Výraz					Výměra
1	Reprofilace na sloupu u vstupu na pavilonu S							
2	0,5							0,500
3	Položka převzata z původního rozpočtu							
			x22-M: Montáže oznam. a zabezp. zařízení					1 340
30	SP	22R03	Demontáž, odvoz a likvidace původního a D+M nového zvonku	kus	1,000	1 339,77		1 340
Poř. ▲			Výraz					Výměra
1	U vstupu "školník" bude osazen pouze zvoněk; 1							1,000

