

# TRIGGON spol. s.r.o., stavební a obchodní společnost

Jáchymovská 173/74, 360 04 Karlovy Vary

IČO : 47718102

ORKS v Plzni, odd.C, vl.3347

Tel.: 353567685, triggon@gmail.com

Základní škola Dvory  
příspěvkové organizace  
1.máje 1  
360 06 Karlovy Vary

Karlovy Vary : 9.2.2015

**Nabídková cena** na provedení výměny krabicových žlabů 2 ks s napojením na stávající ležatou kanalizaci vč.souvisejících stavebních prací ve školní kuchyni ZŠ Karlovy Vary – Dvory.

## Rekapitulace:

HSV :	6 - Úpravy povrchů, osazování	6.740,-
	94 - Lešení	500,-
	95 - Ostatní konstrukce a práce	300,-
	99 - Práce bourací a podchycovací	2.100,-
PSV :	711 - Izolace proti vodě	1.250,-
	771 - Podlahy z dlaždic keramických	5.600,-
	mezisoučet	16.490,-
Dodávka RONN :	Krabicové žlaby vč.roštů – ks 2	24.829,-
	Cena celkem bez DPH	41.319,-
	DPH sazba 21 %	8.677,-
	Cena celkem vč. DPH	49.996,- Kč

**Nabídková cena vč. DPH šiní 49.996,- Kč.**

Věříme, že naši nabídku shledáte jako optimální a těšíme se na další spolupráci.

Jiřina Hnátořová  
jednatel společnosti  
**TRIGGON spol. s r.o.**  
stavební a obchodní činnost  
360 04 Karlovy Vary, Jáchymovská 173/74  
tel: 353 579 080, DIČ: CZ47718102

6 - Úpravy povrchů a osazování - popis provedení, ocenění

1/ Osazení krabicových žlabů do beton.lože vč.napojení na stávající odpadní potrubí	kpl	2	
2/ Dobetonování a celková úprava podlahy a průrazů ve stropěch -	kpl	2	
3/ Doplnění betonové mazaniny pod keram.dlažbu	kpl	2	
4/ Oprava vnitřních omítek stropu + stěn + malba vč.provedení penetrace	m2	2,0	
5/ Přesun hmot 7 %			
	-----		
	Oddíl 6 – celkem		6.740,-

94 - Lešení - popis provedení, ocenění

1/ Lešení lehké pracovní pomocné do v..1,50 m	kpl	1	
2/ Přesun hmot 7 %			
	-----		
	Oddíl 94 – celkem		500,-

95 - Ostatní konstrukce a práce - popis provedení, ocenění

1/ Vyčištění budov pracovních procesů a komunikační trasy	m2	10,0	
2/ Zakrývání konstrukcí před znečištěním – hadry, folie, papír, páska	kpl	1	
3/ Přesun hmot 7 %			
	-----		
	Oddíl 95 – celkem		300,-

99 - Práce bourací a podchycovací - popis provedení, ocenění

1/ Vybourání stávajícího žlabu s roštem vč.přilehlé keram.dlažby s betonem	kpl	2	
2/ Provedení průrazů ve stropu vč.vybourání svislého odpadního litin.potrubí DN 100	kpl	2	
3/ Obnažení stávající vodorovné izolace proti vodě kolem žlabů	m2	2	
4/ Podchycení stávaj.rozvodu odpad.potrubí pro vyřezání stávajícího odpad.potrubí	kpl	1	

5/ Vodorovná doprava suti - vnitrostaveništní	kpl	1	
6/ Svislá doprava suti – vnitrostaveništní	kpl	1	
7/ Odvoz suti na skládku	kpl	1	
8/ Poplatek na skládce	kpl	1	
			-----
	Oddíl 99 – celkem		2.100,-

711 - Izolace proti vodě - popis provedení, ocenění

1/ Provedení vodorovné izolace proti vodě asphalt.pásky natavením, vč.provedení penetračního nátěru s napojením na stávající izolaci	kpl	2	
2/ Přesun hmot 7 %			
			-----
	Oddíl 3 - celkem		1.250,-

771 - Podlahy z dlaždic - popis provedení, ocenění

1/ Provedení adhezního můstku penetračním nátěrem	m2	2,0	
2/ Doplnění keramické dlažby protiskluz. TAURUS 15/15 (vč.prořezu) do flexi lepidla proti vodě + spárování	m2	2,40	
3/ Přesun hmot 7 %			
			-----
	Oddíl 771 – celkem		5.600,-