

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní hřiště

Místo: Karlovy Vary

Datum:

Objednavatel:

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, PO

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ:

18224920

DIČ:

CZ18224920

Zpracovatel:

Ing. Tomanová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní hřiště

Místo: Karlovy Vary

Datum:

Objednavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, F Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Tomanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
9 - Ostatní konstrukce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dopravní hřiště

Místo: Karlovy Vary

Datum:

Objednavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, F

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Tomanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 pro konstrukci plochy 55,0	m3	55,000	0,00	0,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - 50% lepivost 50% lepivost 55,0*0,5	m3	27,500	0,00	0,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 pro dětskou trampolínu 1,6*1,6*0,7+0,008	m3	1,800	0,00	0,00
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 - 50% lepivost 1,8*0,5	m3	0,900	0,00	0,00
5	K	181951102	Úprava pláně s vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	160,000	0,00	0,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 odkopaná zemina pol.122202201+132201202 55,0+1,8	m3	56,800	0,00	0,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytečná zemina na skládku pol.167101101 56,8	m3	56,800	0,00	0,00
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m celková vzdálenost 20 km 56,8*(20-10)	m3	568,000	0,00	0,00
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,800	0,00	0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytečná zemina 56,8*1,5	t	85,200	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
11	K	564671111_R	Podklad z kameniva drceného tl 250 mm - šterkový podklad	m2	160,000	0,00	0,00
12	K	59000100_R	Pokládka bezpečnostního polyuretanového povrchu 35 mm včetně dodání a grafické úpravy povrchu	m2	160,000	0,00	0,00
13	K	59000110_R	Doprava bezpečnostního polyuretanového povrchu	kpl	1,000	0,00	0,00
14	K	56466200_R	Podklad z materiálu KFT (kombinovaná vrstva s ochranou proti zamrznání a nosná vrstva) včetně urovňování a hutnění - dětská trampolína	m3	0,650	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	56466300_R	Hutněný zásyp mezer mezi trampolínou a terémem z drti frakce 2-5 mm včetně urovnání a hutnění - dětská trampolína	m3	0,100	0,00	0,00
16	K	56000100_R	Přerovnání stávajícího šterkového materiálu - dětská trampolínka	kpl	1,000	0,00	0,00

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

0,00

17	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

96 - Bourání konstrukcí

0,00

18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,000	0,00	0,00
19	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km sut' odd.96 6,0	t	6,000	0,00	0,00
					6,000		
20	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů celková vzdálenost skládky do 20 km 6,0*(20-1)	t	114,000	0,00	0,00
					114,000		
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,000	0,00	0,00
22	K	997221815_R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce

0,00

23	K	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže barevný 40/250/1000 mm kladený do šterkopískového lože tl 40 mm	m	72,000	0,00	0,00
24	K	91000100_R	Dokončovací práce, terénní úpravy v místě stavby a úprava a osetí travou okolních ploch zasažených stavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	93000200_R	Dětská trampolína ze žárově zinkované oceli, odrazová matrace musí být provedena z materiálu odolného proti přehřezání (s ocelovými vlákny v matraci) a certifikovaná dle EN 1176 - osazení, dodávka, doprava	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	79,909	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

27	K	VRN 01	Zařízení staveniště (zahmuje též zabezpečení staveniště a zajištění ostrahy stavby, zázemí stavby (vybavení staveniště), úklid a údržba staveniště, zajištění a hrazení odběrů energií)	%	0,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	---	-------	------	------

OST - Ostatní náklady

0,00

28	K	01	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	0,00	0,00
29	K	02	Správní a místní poplatky	kpl	1,000	0,00	0,00
30	K	03	Geodetické práce a měření včetně geodetického plánu	kpl	1,000	0,00	0,00
31	K	04	Vytýčení stávajících inž.sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	1,000	0,00	0,00
32	K	05	Zkoušky hutnění	kpl	1,000	0,00	0,00
33	K	06	Náklady na veškeré energie související s realizací akce	kpl	1,000	0,00	0,00
34	K	07	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
35	K	08	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	kpl	1,000	0,00	0,00
36	K	09	Zajištění označení stavby - tabule apod	kpl	1,000	0,00	0,00