



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ STÁNÍ PRO KONTEJNERY, 1:50 (km 0,042 50)



KONSTRUKCIE VOZOVKY:		
OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	TL. 40mm	ČSN EN 13108-
SPOLUVAČÍ POSTRÍK MODIFIKOVANOU EMULZIÍ V MN.		
ZBRÝTOVÉHO ASFALTU 0,35 Kg/m <sup>2</sup>		
PODKLADNÁ VRSTVA Z ACP 16+	TL. 80mm	ČSN EN 13108-
POSTRÍK KATIONAKTÍVNEJ EMULZII V MNOŽSTVÍ 0,4kg/m		
MECHANICKÝ ZPEVŇOVNÝ KAMENIVO MZK	TL.150mm	ČSN EN 13285
ŠTĚRKOPŮŤ ŠD A	TL.200mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.470mm	

VED. PROJEKTANT				ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Projektant kancelář Ing. Škubolová U Bochmova 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842				
Ing. Škubolová				Ing. Škubolová	Ing. Bobková	Ing. Škubolová					
					Hlavníček						
KRAJ:		KARLOVARSKÝ		KAT.OZEMÍ:		KARLOVY VARY, DRAHOVICE		FORMÁT			
OBEDNATEL:		STATUTÁRNÍ MĚSTO		KARLOVY VARY					DATUM	12/2017	
AKCE		KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VÁCLAVA ŘEZAČE								ÚČEL	PDPs
OBSAH		Vzorový příčný řez v místě stání pro kontejnery								ČÍS. ZAKAZKY	1532
										MĚRITKO	1:50
										REGISTRACE-IČO	13890450
										ČÍS. VYKRESU	ČÍS. KOPIE
										3C	