

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Largos, spol. s r.o.  
Západní 1779  
360 01 Karlovy Vary 1  
IČ: 45352402

Karlovy Vary, dne: 29.01.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-13297/2013

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
zhotovení zásuvkového pilíře a elektro přípojky ve volnočasovém areálu Rolava. Rozsah prací a cena dle nabídky ze dne 10.01.2013 - příloha objednávky.			87 135,11 bez DPH 105 433,5 s DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	15.03.2013
Volnočasový areál Rolava	Způsob platby	Splatnost faktury 21 dnů

Poznámka:

na stavbu byl vydán Územní souhlas sp.zn. 18305/SÚ/12/Voj - příloha objednávky

Poznámka:

Poznámka:

staveniště předá správce areálu: p. Petřík tel.: 725796327

- B) Dodavatel má povinnost odvést DPH  
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(64)

Ing. Jan Choulík  
Vedoucí odboru majetku města

# VYKAZ VYMĚR

Stavba: Karlovy Vary - Rybáře

Objekt: Volnočasový areál Rolava, zásuvkové plíšiře

Objednatel:

Zhotovitel: Largos spol. s.r.o., Teplárenská 233, 360 04 Karlovy Vary

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Leopold Vlk

Datum: 10. 1. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

41 677,11

41 677,11

5	210120451	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	150,00	150,00
6	345713500	jistič 25A 3 fázový charakt. B 10kA	ks	1,000	482,13	482,13
21	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu 2lly do 6 mm <sup>2</sup>	kus	20,000	97,44	1 948,80
22	210100258	Ukončení kabelů do 5x4 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	15,91	63,64
102	210191540	Montáž zásuvkových plíšiř	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
103	357113100	Zásuvkový plíšiř ZP1-E s podružným měřením	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
35	357113110	Zásuvkový plíšiř ZP2	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
63	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	180,000	14,75	2 655,00
64	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm <sup>2</sup>	m	180,000	55,62	10 011,60
67	hzs02	Práce neobsažené v ceníku	hod	5,000	200,00	1 000,00
71	hzs09	Výchozí revize	hod	6,000	300,00	1 800,00
72	PM	Přidružený materiál	%	3,000	884,81	884,81
73	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	681,13	681,13

### 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

74	113106121	Rozebrání betonové zámkové dlažby	m <sup>2</sup>	3,000	105,00	315,00
100	596211111	Kladení zámkové dlažby do 100m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000	370,00	1 110,00
101	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů	kus	2,000	550,00	1 100,00
77	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh š 35 cm, hl 80 cm	m	165,000	160,00	26 400,00
79	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 8 cm pod i nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	165,000	45,00	7 425,00
80	460422050	Výstražná fólie do výkopu š.35cm	m	165,000	10,20	1 683,00
83	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm	m	165,000	45,00	7 425,00
85	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2,000		

Celkem bez DPH

87 135,11



Spis.zn.: 18305/SÚ/12/Voj  
 Č.j.: 289/SÚ/13  
 Vyřizuje: Vojířová Renata, linka 500  
 Spisový znak: 328.3  
 Skartační znak: A/5

5671/13

Interní korespondence		
Č.j.: 145/OKR/13	OKR	Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Došlo MM II. 10-01-2013	11-01-2013	Karlovy Vary, dne 31.12.2012
Počet listů:	Počet příloh: 1	
Spis. znak: 1547.5	Skart. znak: ✓	Skart. lhůta: 5

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámení o záměru umístění stavby, které dne 10.12.2012 podal

**Statutární město Karlovy Vary, zast. Ing. J. Choulíkem, ved. odboru majetku města MM K. Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 stavebního zákona

### s o u h l a s s u m í s t ě n í m s t a v b y zásuvkové pilíře, přípojka elektro – areál Rolava

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 657/53 v katastrálním území Rybáře.

Druh a účel umísťované stavby:

- Zásuvkový pilíř ZP1-E – kompaktní poplastovaný pilíř SS100/PKE1P-C, ve kterém bude umístěn podružný elektroměr s hlavním jističem 3 x 20A. Dále zde bude umístěn jistič s chráničem pro dvě vestavěné zásuvky 230V/16A v krytí IP44 osazené do boku skříně.
- Zásuvkový pilíř ZP2 bude rovněž tvořit kompaktní poplastovaný pilíř SS100/PKEIP-C, ve kterém budou umístěny tři vestavěné zásuvky 400V/16A v krytí IP44 osazené do boků skříně.

Oba pilíře budou propojeny přípojkou elektro o délce cca 175m. Bod napojení ve stávajícím rozvaděči RVO, dle situačního výkresu.

Kabel bude uložený v rýze 35 x 80 cm, do pískového lože s min. tloušťkou 8cm. V celé délce vedení bude 20 – 30 cm nad kabelem položena výstražná folie z PVC. V navržené trase kabelu dojde ke křížení či souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, které musí být ochráněny před poškozením a vyřazením z funkce.

Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytýčit všechny potřebné sítě. Trvalé připojení ke zdroji el. energie bude provedeno až po provedení výchozí revize.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:

- je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
- poměry v území se podstatně nemění
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu