

161/15

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
 Vančurova 477/9
 360 17 Karlovy Vary
 IČ: 40523284

Karlovy Vary, dne: 16.07.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-21278/2015

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u vás přeložku kabelů VO a přeložku 3 sloupů v rámci stavby "Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru - park za LD". S ohledem na odbourání původních zídek a snížení nivelety nového terénu mají kabely i sloupy nedostatečné krytí. PD neřešila. Práce proveďte v souladu s vaší cenovou nabídkou ze dne 15.7.2015. Fakturace po provedení prací. Splatnost faktury 14 dní. Termín realizace dle požadavků stavby.			Cena bez DPH 42 087,79


Místo dodání	Požadované datum dodání	15.08.2015
	Způsob platby	

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH
 Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

 Ing. Daniel Riedl
 Vedoucí odboru rozvoje a investic

Přeložka VO v ul. Školní

Soupis položek					
p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Elektromontážní materiál					
	fólie výstražná 22	m	48,00	2,75 Kč	132,00 Kč
	kabel CYKY 4Bx10	m	56,00	78,80 Kč	4 412,80 Kč
	chránička Sitrex DN 250	m	4,50	256,00 Kč	1 152,00 Kč
	chránička HDPE potisk	m	48,00	21,70 Kč	1 041,60 Kč
	chránička LPE 23	m	5,00	11,35 Kč	56,75 Kč
	Kopoflex d 110	m	6,00	37,25 Kč	223,50 Kč
	FeZn 8 mm	m	50,00	18,60 Kč	930,00 Kč
	svorka SP 1	ks	3,00	13,60 Kč	40,80 Kč
	součet				7 989,45 Kč
	skladová a manipulační přírážka	%	12,00	79,89 Kč	958,68 Kč
	Elektromateriál CELKEM				8 948,13 Kč
Elektromontážní práce					
	Výměna stožáru do 12m	ks	3,00	2 901,67 Kč	8 705,01 Kč
	Montáž stožáru do 6 m	ks		1 102,50 Kč	- Kč
	Výměna stožáru do 6 m	ks		1 860,00 Kč	- Kč
	Výměna svítidla Schröder MC 2 100 W Medium	ks	4,00	270,00 Kč	1 080,00 Kč
	Výměna svítidla Schröder Z 1 Sidonie 70 W	ks	0,00	270,00 Kč	- Kč
	Montáž svítidla	ks	0,00	180,00 Kč	- Kč
	fólie výstražná	m	48,00	2,80 Kč	134,40 Kč
	svodový kabel CYKY 3Cx1,5	ks	0,00	180,00 Kč	- Kč
	kabel CYKY 4Bx10 protažení	m	56,00	11,63 Kč	651,28 Kč
	chránička HDPE, potisk položení	m	48,00	7,75 Kč	372,00 Kč
	chránička LPE 23	m	5,00	7,75 Kč	38,75 Kč
	Kopoflex d 110	m	6,00	7,75 Kč	46,50 Kč
	FeZn 8 mm položení	m	50,00	15,50 Kč	775,00 Kč
	Dem a montáž zapojení stávajících stožárů	HZS	3,00	155,00 Kč	465,00 Kč
	Elektromontáže CELKEM				12 267,94 Kč
	Zemní práce				cena celkem
	dle přílohy				13 311,72 Kč
	Zemní práce CELKEM				13 311,72 Kč
Ostatní náklady					
	geodetické zaměření	fa			5 200,00 Kč
	výchozí revize	ks	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč
	Úprava zapojení pro uvolnění staveniště	HZS	12,00	155,00 Kč	1 860,00 Kč
	Ostatní náklady CELKEM				7 560,00 Kč
Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
	materiál elektromontážní				8 948,13 Kč
	e elektromontážní práce				12 267,94 Kč
	zemní práce				13 311,72 Kč
	ostatní náklady				7 560,00 Kč
	recyklační poplatek svítidla	ks		8,40 Kč	
	recyklační poplatek zdroje	ks		5,21 Kč	
	celkem rec poplatek			- Kč	
3	celkem				42 087,79 Kč

Dat: