


PAVILON 2  
PŮDORYS 3.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY



TPY SVTIDEL:

- A - Fagerhult 17892 Gondol T5 Surface mounted 1x15 35W (3300 lm; 39.0 W)
- B1 - Osmont 42708, Aura 8, Ø300mm, IN-12BT13/013, E27/ 100W, IP44
- B2 - Osmont 46107, Aura 8, Ø300mm, senzorová, IN-12B13/ 013HF, E27/ 60W, IP20
- B3 - Osmont 42726, Aura 10, Ø360mm, IN-22B14/ 014, E27/ 2x75W, IP20
- C - Fagerhult 28824 - 308-fidici DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- D - Fagerhult 28824 - 368-podřízené DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- E - Fagerhult 28824 - 308-fidici + inverter DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- F - Fagerhult 28824 - 368-podřízené + inverter DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- G - Fagerhult 28824 - DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- H - Fagerhult 28824 - 368-podřízené + inverter DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
- I - Fagerhult 28830 DTI type 2 Beta 2xT16 49W (6600 lm; 106.0 W)
- J - Fagerhult 34205 Densus IP 65 1x126 58W (10000 lm; 110.0 W)
- N - Fagerhult 34204 Densus IP 65 1x126 58W (5000 lm; 56.0 W)

- K - žárovkové sv. pod kuch. linku 60W, IP20, tř. II
- L - venkovní žárovk. sv. 100W, IP54
- M - průmyslové žárovk. sv. 100W, IP54
- X - volný vývod ukončený lustr hákem a svotkovnicí

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Tržkové rozvody - přívodní vedení
- Zásuvkové rozvody
- Světelné rozvody
- Ovládací vedení DALI (kabel 4x(5V) 2x2x0.8)
- Zárovkové svídko - stropní, nástěnné
- Zárovkové svídko
- Nouzové svídko s piktogramem
- Jednotlivý správně pod omítku, řaz. 1, 10A/250V, IP20
- Síťový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Síťový přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový sv. pod omítku, řaz.10, 10A/250V
- Tlačítkový sv., pod om. s orientací, řaz.10S, 10A/250V
- Tržkový výpně pod omítku, 20A/400V, IP20
- Dvojitá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednotlivá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednotlivá zásuvka pod omítku ve společném rámečku
- Jednotlivá zásuvka pod omítku s spívkovou ochranou tř. III.
- Savory přímoměr - Fagerhult 86152
- Integrovaný pohybový senzor
- Ventilátor VZT 230V
- Zařízení WC Kima 230V/12V

POZNÁMKA:

Nápvřtová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RIS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (2P-RH)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostání)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle CSN 33 20000-4-41:  
př poruše - automatickým odpojením od zdroje  
doplňková ochrana - proudovými chráncí

UVEDENÉ TPY MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA  
STEJNÉ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A  
ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín – elektroproje.kty					
Stará Kysbetská 45, 360 09 Kálov Vary					
tel.: 353 220 577, fax: 353 220 371, email: rubinpa@seznam.cz					
Základní údaje					
Objekt	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
Výstavba	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
Objekt	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
Stavba	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
Rekonstrukce el. rozvodů	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
PAVILON 2	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
A 3.1 Elektronické	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
PŮDORYS 3NP	Klasická tř.	Úprava	Řešení		
Měřítko výřezu	Klasická tř.	Úprava	Řešení		