PAVILON 2

PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY



TYPY SVÍTIDEL:

A - Fagerhult 17892 Gondol T5 Surface mounted 1xT5 35W (3300 lm; 39.0 W)
B1 - Osmont 42708, Aura 8, Ø300mm, IN-12BT13/013, E27/ 100W, IP44
B2 - Osmont 46107, Aura 8, Ø300mm, senzorové, IN-12B13/ 013HF, E27/ 60W, IP20
B3 - Osmont 42726, Aura 10, Ø360mm, IN-22B14/ 014, E27/ 2x75W, IP20
C - Fagerhult 28824 - 308-řídící DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
D - Fagerhult 28824 - 368-podřízené DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
EN - Fagerhult 28824 - 308- řídící + invertor DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
FN - Fagerhult 28824 - 368-podřízené + invertor DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
G - Fagerhult 28824 DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
HN - Fagerhult 28824 + invertor DTI type 2 Beta 2xT16 35W (6600 lm; 77.0 W)
I - Fagerhult 28830 DTI type 2 Beta 2xT16 49W (8600 lm; 106.0 W)
J - Fagerhult 34205 Densus IP 65 2xT26 58W (10000 lm; 110.0 W)
N - Fagerhult 34204 Densus IP 65 1xT26 58W (5000 lm; 56.0 W)

K - žárovkové sv. pod kuch. linku 60W, IP20, tř. II
L - venkovní žárovk. sv. 100W, IP44
M - průmyslové žár.sv. 100W, IP54

X - volný vývod ukončený lustr hákem a svorkovnicí

LEGENDA:

Společná trasa vedení
Třífázové rozvody - přívodní vedení
Zásuvkové rozvody
Světelné rozvody
Ovládací vedení DALI (kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8)
Žárovkové svítidlo - stropní, nástěnné
Zářivkové svítidlo
Nouzové svítidlo s piktogramem
Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
Střídavý přepínač pod omítku, řaz.6, 10A/250V, IP20
Tlačítkový ovl. pod omítku, řaz.1/0, 10A/250V
Tlačítkový ovl. pod om. s orient.dout., řaz.1/0So, 10A/250V
Třípólový vypínač pod omítku, 20A/400V, IP20
Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
Jednoduchá zásuvka pod omítku ve společném rámečku
Jednoduchá zásuvka pod omítku s přepěťovou ochranou tř. III.
Senzor přítomnosti -Fagerhult 86152
Infrapasivní pohybový senzor
Ventilátor VZT 230V
Zařízení WC Klima 230V/12V

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RIS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (2P-RH)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (ostatní)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41:
při poruše - automatickým odpojením od zdroje
doplňková ochrana - proudovými chrániči

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

Pavel Rubín – elektroprojekty
Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 220 577, fax.: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz

Zodp. projektant	Klimešová M.	Ved.projektant	Rubín P.
Vypracoval	Klimešová M.	HIP	

Objednatel : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Stavba: Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19	Datum	12/2010
PAVILON 2	Stupeň PD	DPS
A 3.7 Elektroinstalace - silnoproud	Měřítko	1:50
	Zak.číslo	R24/10
Název výkresu : PŮDORYS 2.NP	Č.výkresu	A3.7/ 12