




POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
měř. 1 : 100




POHLED SEVEROZÁPADNÍ
měř. 1 : 100



POHLED JIHOZÁPADNÍ
měř. 1 : 100




POHLED JIVÝCHODNÍ
měř. 1 : 100



LEGENDA :

- 1 - KRYTINA OBJEKTU - DESKY Z VLNITÉHO ETERNITU (azbestocementové vlnité desky) ULOŽENÉ NA DŘEVĚNÉ KROKVE PO "VLAŠSKU" PROFIL 80/160 mm, δ 1100 mm
- 2 - DŘEVĚNÝ OBKLAD Z PRKEN TL. 20 - 25 mm UCHYCENÝ NA DŘEVĚNÉM ROŠTU
- 3 - ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm, OMITNUTÉ
- 4 - ZBYTEK PŮVODNÍ OBVODOVÉ STĚNY DŘEVĚNÉ PANELE OBOUSTRANNĚ OPLAŠTĚNÉ AZBESTOCEMENTOVOU DESKOU S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VATY CELKOVÝ ROZMĚR STĚNY - 18,15 x 0,90 m, TLOUŠŤKA - 80 mm SH STĚNY ÚROVEŇ +2,510
- 5 - ZBYTEK PŮVODNÍ OBVODOVÉ STĚNY DŘEVĚNÉ PANELE OBOUSTRANNĚ OPLAŠTĚNÉ AZBESTOCEMENTOVOU DESKOU S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VATY CELKOVÝ ROZMĚR STĚNY - 3 x 2,5 m, TLOUŠŤKA - 80 mm
- 6 - ZBYTEK PŮVODNÍ OBVODOVÉ STĚNY DŘEVĚNÉ PANELE OBOUSTRANNĚ OPLAŠTĚNÉ AZBESTOCEMENTOVOU DESKOU S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VATY CELKOVÝ ROZMĚR STĚNY - 10,5 x 0,90 m, TLOUŠŤKA - 80 mm SH STĚNY ÚROVEŇ +2,510
- 7 - SLOUPY Z OCELOVÉ TRUBKY \varnothing 150 mm PATA SLOUPU -0,120, HLAVA SLOUPU + 3,560 (VŠECHNY SLOUPY SHODNÉ)

	Vypracoval:		Zodpovědný proj.:		Profese :		
	Jan Sobotka		Ing. JANA HANDŠUHOVÁ SMUTNÁ		Jan Sobotka - 3D PROJEKT		
	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O		
	Kraj : Karlovarský		MÚ: Karlovy Vary		IČO: 433 32 803 Tel. 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz		
Akce: Karlovy Vary - Tužnice Demolice objektu na ppč. 167/23						Formát: 4xA4	Číslo paré:
						Stupeň: DBP	
						Zak.číslo: 294 14	
						Datum: 03/2014	
Objekt:						Měřítko: 1:100	
Název: POHLEDY						Číslo výkresu: D.5	