


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VJEZDU, 1:50 (km 0,053)



KONSTRUKCE VOZOVKY:

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+	TL. 40mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MN. ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,35 Kg/m ²		
PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16+	TL. 80mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ V MNOŽSTVÍ 0,4kg/m		
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK	TL.150mm	ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŮ ŠD A	TL.200mm	ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL.470mm	

PŘEDPOKLÁDANÁ SANAČNÍ VRSTVA:
POD VOZOVKOU TL. 400 mm



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmatě 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	Ing. Škubalová		
		J. Zezulová			
KRAJ: KARLOVARSKÝ		KAT.ÚZEMÍ: KARLOVY VARY, DRAHOVICE		FORMÁT	
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				DATUM	12/2017
AKCE KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ VÁCLAVA ŘEZÁČE				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1532
				MĚŘITKO	1:50
				REGISTRACE – IČO	13890450
				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH				3a	
Vzorový příčný řez v místě vjezdu					