


CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM




ŽIVIČNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASF.BETON STŘEDNĚZRNÝ II	ACO 11	40mm	* ČSN 73 6121
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
ŠTĚRKODŘ	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODŘ	ŠDb	150 mm	ČSN 73 6126
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		390 mm	

* VČ. SPOJ.POSTŘÍKU PS EKM 0,25kg/m² ČSN 73 6129

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ HORKOVODU



Výpracovali:			Zodp. projektant:		HIP:		Kontrola:	
ING. OLGA HAVLIKOVÁ			ING. OLGA HAVLIKOVÁ				ING. OLGA HAVLIKOVÁ	
Obec:			KARLOVY VARY			kroj: KARLOVARSKÝ		
Investor:			MĚSTO KARLOVY VARY					
Akce:								
NÁZEV PŘÍLOHY:								
CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SJEZDEM								
Zpracovali:								
ING. OLGA HAVLIKOVÁ								
Projektové dopravníh staveb								
IČ 49221434								
Lomené 12, 360 04 Karlovy Vary								
tel.: 353 228 241, 777 282 002								
Číslo zakázky:			2015–15					
Datum:			11./2015					
Stupeň PD:			DSP					
Měřítko:			1 : 50					
Číslo přílohy:			Souprava:					
D.2								