Kabelové propojení v učebně - VZOR



Instalační schéma hlavní kabelové trasy opláštěné pomocí SDK



SITUA CE CELÉHO AREÁLU ŠKOLY JAK



Dispozice rozvodů byt školníka





ÚPRAVA 8/2019

Kabeláže a trasy připraveny v 1 . etapě .7 - 8.219
v 2. etapě budou instalovány koncové prvky a zprovozněny
všechny systémy SLA

Datové propojení s budovou 2. st.
z RD-2.1 do RD-1.3
2x optický kabel. SM 12 vl.
2x metalický kabel SYKFY 10x2x0,5mm
2x metalický kabel SSTP cat.7A LSOH
z RD-2.1 do RD-1.1 a dále do RD 3.1
1x optický kabel. SM 12 vl.
1x metalický kabel SYKFY 10x2x0,5mm
2x metalický kabel SSTP cat.7A LSOH
2x metalický kabel pro EZS DATAPAR 2x2x0,8
2x metalický kabel pro ACS UTP cat. 6
4x metalický kabel EUROFIRE EF 180 2x1,5mm

ÚPRAVA 1/2020

Legenda STK:
- STK Rack s vybavením specifikace dle místního popisu
- Zásuvka RJ-45 cat.6, počet dle popisu
- Zásuvka RJ-45 cat.6 + HDMI (video signál pro projektor)
- Zásuvka USB pro napojení interaktivní tabule
- Zásuvka reproduktorová červená/černá klip svorka
- VT TABLO

Legenda EZS:
- PIR detektor pohybu
- Povrchový dveřní magnet
- EXP Rio koncentrátor 8 vstupů
- Z 12V/3A Rio koncentrátor včetně napáj. zdroje 12V a AKU
- EXP
- EZS Ústředna EZS 512 zon
- LCD Klávesnice

Legenda JC:
- 17:34:00 Závěsné hodiny jednou/oboustranné
- HH Centr. hodiní jeronového času
- Následný zvonek

Legenda ozvučení:
- Povrchový následný reproduktor 100V
- Audio systém + modul pro napojení zdroje zvuku
- Mikrofonní stanice
- RJ WIT Rackový rozvaděč NZS vybavený zesilovačí a UPS

REVIZE 2. 2/2020

Zodpovědný projektant: Klimešová Miroslava	Vypracoval: Ing. Jan Benda	PROJEKTANT AKCE:
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klimešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		
Akce: KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace		Formát: - Číslo paré: Stupeň: DPS Č. zak.: E-180127 Datum: 02/2020
Objekt: D1.4b Elektronické komunikace		Měřítko: 1:100
Název: Dispozice rozvodů 1.PP bud. 2.S a byt školníka PŘESUNUTÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE		Číslo výkresu: D1.4b / 3