

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA**Objekt:** SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa**Rozpočet:** SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa**Objednavatel:** MĚSTO KARLOVY VARY**Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT a.s.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 963,30**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA
Objekt: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa
Rozpočet: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenné obrubníky kamenné obrubníky: 331,7*0,230=76,291 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	76,291		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KČ	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KČ	1,000		
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KČ	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ stáv. kamenné obruby: 331,7=331,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	331,700		
6	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA odvoz do 20 km na skládku výměra dle pol. 11353: 331,7*0,230*20=1 525,820 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	tkm	1 525,820		
7	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz k recyklaci	M3	95,220		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA
Objekt: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa
Rozpočet: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			fréz. stáv. voz.: 952,2*0,1=95,220 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s ponecháním na místě pro zpětné ohumusování podél obrub: 355,4*0,1=35,540 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	35,540		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD dosypávka u obrubníků: 8,3=8,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8,300		
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I plochy plné k-ce: 8,5+3,0=11,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	11,500		
11	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M zpětné ohumusování: 355,4=355,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	355,400		
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha ohumusování: 355,4=355,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	355,400		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 Ge nová plná k-ce: 2,8*0,15+3,0*0,2=1,020 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,020		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA
Objekt: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa
Rozpočet: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - C, 0,60 kg/m2 po vyštěpení nová plná k-ce: 8,5+2,6=11,100 [A] na odfréz. ploše: 952,2=952,200 [B] Celkem: A+B=963,300 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	963,300		
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS - C, 0,35 kg/m2 po vyštěpení nová plná k-ce: 8,5+2,6=11,100 [A] na ACP na odfréz.ploše: 952,2=952,200 [B] Celkem: A+B=963,300 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	963,300		
16	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 50/70 nová plná k-ce: 8,5+2,6=11,100 [A] nový ohrus na odfréz. ploše: 952,2=952,200 [B] Celkem: A+B=963,300 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	963,300		
17	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 nová plná k-ce: 8,5+2,6=11,100 [A] podklad. vrstva na odfréz. ploše: 952,2=952,200 [B] Celkem: A+B=963,300 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	963,300		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA
Objekt: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa
Rozpočet: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
18	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšk. úprava: 12=12,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	12,000		
19	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšk.úprava: 7=7,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	7,000		
20	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšk.úprava: 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	5,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IZ5a a IZ5b: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
22	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ pro IZ5a a IZ5b: 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
23	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V10d: (45+82)*0,125*0,5=7,938 [A] V13a: 5,1*3=15,300 [B] Celkem: A+B=23,238 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	23,238		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18-126-2 PROPOJENÍ ULIC ANGLICKÁ A MOZARTOVA - I. ETAPA
Objekt: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa
Rozpočet: SO 101 Propojení ulic Anglická a Mozartova - I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do lože z betonu C20/25n - XF3 obrubník 250/150: 331,9=331,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	331,900		
25	91797		ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ zpomalovací prahy: 4,0+3,5=7,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	7,500		
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM podél obrubníků a v napojení: 331,9+13,9=345,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	345,800		
27	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 výměra dle pol. 919112: 345,8=345,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	345,800		
28	99900	A	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KOMPL	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: