


SE ZAHRADOU DO PŘÍRODY

Revitalizace areálu MŠ Krymská - Karlovy Vary


SO 13.10. Dřevěné terasy - typové řezy A-A, B-B

M 1 : 25

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



S1 – SKLADBA TERASY :

- PROFILOVANÁ MODŘINOVÁ PRKNA TL. 28 mm
- MODŘINOVÉ LATĚ 50/30 mm
- PLASTOVÁ PLOTOVÁ PRKNA TL. 21 mm
- SPÁDOVANÁ ŽEL.BET. DESKA, BETON B-20 TL. 80 mm
- KARI SÍŤ 150/150/4 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK 16-32 TL. 200 mm
- VYSPÁDOVANÁ, ZHUTNĚNÁ PLAŇ ROSTLÉHO TERÉNU