SE ZAHRADOU DO PŘÍRODY

Revitalizace areálu MŠ Krymská - Karlovy Vary

SO 13.6. TERASA "A" - půdorys návrh

M 1 : 75

POZNÁMKY :

U ŽEL.BET. DESEK BUDOU V MÍSTECH PŘECHODU Z HLAVNÍ PLOCHY (5x8 m) NA PLOCHU VEDLEJŠÍ (OBVODOVÝ CHODNÍK) A NA NÁROŽÍCH (OBRATECH) PROVEDENY DILATAČNÍ SPÁRY VLOŽENÍM POLYSTYRENU TL.10 mm NA CELOU VÝŠKU ŽB DESKY. VÝZTUŽ BUDE PROVEDENA PRO KAŽDOU DESKU SAMOSTATNĚ

U ŽEL.BET. DESEK BUDOU V MÍSTECH PŘECHODU Z HLAVNÍ PLOCHY (5x8 m) NA PLOCHU VEDLEJŠÍ (OBVODOVÝ CHODNÍK) A NA NÁROŽÍCH (OBRATECH) PROVEDENY DILATAČNÍ SPÁRY VLOŽENÍM POLYSTYRENU TL.10 mm NA CELOU VÝŠKU ŽB DESKY. VÝZTUŽ BUDE PROVEDENA PRO KAŽDOU DESKU SAMOSTATNĚ

PO OBVODU TERAS VE STYKU SE STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM BUDE PROVEDENA DOPLŇUJÍCÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE (HYDROIZOL. PÁS) NA VÝŠKU cca 600 mm – NÁVAZNOST NA IZOLACI STÁVAJÍCÍ, DÁLE ZDE BUDE DILACE POMOCÍ POLYSTYRENOVÉ DESKY TL. 20 mm

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ TERASY PŘED PROVÁDĚNÍM PROVĚŘIT OPROTI STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNI 1.NP – MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODTOK DEŠŤOVÉ VODY OD OBJEKTU

NOVĚ UPRAVENÝ TERÉN BUDE PO OBVODU TERAS DOSYPÁN DO JEJICH ÚROVNĚ, VYJMA MÍST, KDE JSOU NAVRŽENY STUPNĚ (V. 170 mm), VYSPÁDOVÁNÍ UT OD TERAS S VYTVOŘENÍM MĚLKÉHO SEGMENTOVÉHO PŘECHODU

TERASY BUDOU PO OBVODU ZAKONČENY PŘIŠROUBOVANÝM PLAST. PROFILEM 40/60 mm

NA ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ VRUTY A ŠROUBY, OCELOVÉ HMOŽDINKY



Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně

Ing. Vladimír Dufek, tel.: 605 298 827, vl.dufek@seznam.cz, Ing. Tomáš Prinz, DiS., tel.: 606 820 510, prinz@email.cz, Ing. Aneta Nejedlá, Ing. Veronika Píšová, září–říjen 2013