


BEZRUČOVA ULICE

STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA KOMUNIKACE

9.0 – 9.5



OPRAVA CHODNÍKU:

—	ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNÝ	30mm	ČSN 73 6121
—	OBALOVANÉ KAMENIVO JEMNOZRNÉ	50mm	ČSN 73 6121
—	PODKLADNÍ ŠTĚRKODŘ	ŠD min. 150mm	ČSN 73 6126
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 230mm	

ŽIVIČNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASF.BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11+	40mm	ČSN 73 6121
ASF.BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACL 16+	60mm	ČSN 73 6121
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 22+	90 mm	ČSN 73 6121
ŠTĚRKODŘ	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODŘ	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		540 mm	

AKTIVNÍ ZÓNA 500 mm HUTNIT NA 100% PS

HIP		Zodp. projektant:		Vyracoval:		Ing. Ivan FOREJT KV*PROJEKT IČO: 13875949 Rozkvetlá 178 362 11 Jenišov	Č. poré:
Ing. Ivan FOREJT		Ing. Ivan FOREJT		Ing. Ivan FOREJT			
Investor:		Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		Ing. Olga HAVLÍKOVÁ			
Objednatel:		Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		Ing. Olga HAVLÍKOVÁ			
Akce:							
KARLOVY VARY							
BEZRUČOVA – NA VHLIDCE							
Objekt:							
OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE							
v místě napojení ulic Bezručova – Na Vyhřídce							
Obec:		Kraj:	Datum:	Zak. číslo:	Stupeň:	Měřiko:	
KARLOVY VARY		KARLOVARSKÝ	07/2013	3413	DPS	---	
Osada:		SKLADBA KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY					Číslo přílohy:
							05