

LEGENDA :

- ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ St 155/76 SE STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 1x6A, VÝLOŽNÍKEM V1G 15/76 (VYLOŽENÍ 0°) A SVÍTIDLEM SCHRÉDER ZEBRA, 1x150W CMD-T
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYKY 4Bx10 V TRUBCE HDPE DN 40 + VÝSTRAŽNÁ FOLIE VE VÝKOPU HL. 0,35m (POD KOMUNIKACÍ HL. 1,0 m).
- ZEMNÍCÍ VODIČ FeZn 8 mm VE VÝKOPU V HL. 0,6 m.
- STÁV. KABEL VO CYKY 4Bx10/HDPE–ZRUŠENÝ
- STÁV. KABEL VO CYKY 4Bx10/HDPE
- STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD
- STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD–ZRUČENÝ

PODROBNÝ POPIS JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	Jan Rom	Ing. P. Marek
OBEC, KRAJ:	Karlovy Vary, Karlovarský kraj	

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93
301 00 PLZEŇ
IČO: 29159342 GSM: 775 263 503
DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz

ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	
JAN ROM	JAN ROM	JAN ROM	
INVESTOR	MĚSTO KARLOVY VARY	STUPEŇ	PDPS

JAN ROM - PROJEKTY ELEKTRO
KOMENSKÉHO 934/24
363 01 OSTROV
tel.: 353 567 614, 604 691 095
email: jrom@seznam.cz, www.galeriejaro.cz

KARLOVY VARY–VANČUROVA ULICE
CHODNÍKY A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SITUACE

IČO	128 24 950
DATUM	03/2018
MĚŘÍTKO	1 : 500
FORMÁT	4A4
ARCH. Č.	KV–1014/02