

VANČUROVA ULICE - levostranný chodník

FUNKČ. SKUPINA:

D2-CHODNÍK



TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ:

VI

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ:

D2

ZVÝŠ. PRUH CHODNÍKU



KONSTRUKCE CHODNÍKU (TDZ VI; D2-N-3)			
ACO11	40mm	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	(ČSN EN 13108-1)
PI-E	max.1,0kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI	(ČSN 736129)
Rmat	60mm	ASFALTOVÝ RECYKLÁT	(ČSN EN 13108-8)
ŠD _a	250mm	ŠTĚRKODŘÍ	(ČSN 736126-1)
350mm	KONSTRUKCE CELKEM		