



VANČUROVA ULICE - zastávkové zálivky

FUNKČ. SKUPINA:

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: IV

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1

NÁSTUPIŠTĚ	AUTOBUS. ZÁLIV	VOZOVKA	AUTOBUS. ZÁLIV	NÁSTUPIŠTĚ
------------	----------------	---------	----------------	------------



KONSTRUKCE ZASTÁVKOVÉHO ZÁLIVU (TDZ IV; D1-N-2)		
ACO 11	40mm	ASFAITOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ (ČSN EN 13108-1)
PS-E	0,20kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI (ČSN 736129)
ACL 16+	60mm	ASFAITOVÝ BETON HRUBOZRNÝ (ČSN EN 13108-1)
PS-E	0,20kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI (ČSN 736129)
ACP 16+	50mm	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ (ČSN EN 13108-1)
PI-E	max.1,0kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI (ČSN 736129)
ŠDa	150mm	ŠTĚRKODŘŮ (ČSN 736126-1)
ŠDa	150mm	ŠTĚRKODŘŮ (ČSN 736126-1)
ŠDa	450mm	KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2-N-3)		
ACO 11	40mm	ASFAITOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ (ČSN EN 13108-1)
PI-E	max.1,0kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI (ČSN 736129)
Rmrt	60mm	ASFAITOVÝ RECYKLÁT (ČSN EN 13108-8)
ŠDa	250mm	ŠTĚRKODŘŮ (ČSN 736126-1)
ŠDa	350mm	KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE CHODNIKU (TDZ VI; D2-N-3)		
ACO 11	40mm	ASFAITOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ (ČSN EN 13108-1)
PI-E	max.1,0kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALT. EMULZI (ČSN 736129)
Rmrt	60mm	ASFAITOVÝ RECYKLÁT (ČSN EN 13108-8)
ŠDa	250mm	ŠTĚRKODŘŮ (ČSN 736126-1)
ŠDa	350mm	KONSTRUKCE CELKEM