Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář
Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary
Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz
IČ: 61792829

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Zpracovatel : Podpis : **Ing. R. Novotná**	Odpovědný projektant : Podpis : Ing. R. Novotná	
Investor : **Statutární město Karlovy Vary** **Moskevská 21, Karlovy Vary**	Stupeň : **DPS**	Datum : únor 2014
Zadavatel :	Dílčí část :	Číslo zakázky **201402**
Akce : **VYHLÍDKA KARLA IV. - KARLOVY VARY** **OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK**	Příloha č. : **D1.1.04**	Paré č. **1**

OBSAH:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ…….....…….....3

A. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ.....4

B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ 5

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY.....10

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - PŘÍLOHA 1.....11

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro sestavení soupisu prací byla užita cenová soustava ÚRS.

Položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou agregované, což znamená, že kromě vlastní dodávky specifikovaných výrobků i materiálů zahrnují též potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého pomocného materiálu, potřebného k jejich zabudování, upevnění, připojení, vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího rozsahu mimostaveništní i vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění, pokud není uvedeno jinak.

V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz takto vzniklého odpadu, včetně jeho likvidace v souladu s platnou legislativou.

Všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný technický standard. Uvedené výrobky lze po dohodě s projektantem zaměnit za kvalitativně stejné nebo lepší.

A. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba: Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary
JKSO: 801 47

Náklady stavby	Cena (Kč)
B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ	
Náklady stavby celkem (bez DPH)	**0,00**

Ostatní související náklady:	Cena (Kč)
C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Ostatní související náklady celkem (bez DPH)	**0,00**

Celková cena bez DPH	**0,00**
DPH 21%	0,00
Celková cena včetně DPH	**- Kč**

B. REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: **Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek**
Objekt:
Část:
JKSO: 801 47

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	5	6
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**0,000**
6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**		
9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**		
99	**Přesun hmot**		
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,00**	**0,000**
783	**Dokončovací práce - nátěry**		
	Celkem	**0,00**	**0,000**

B. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: **Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary, Oprava vnějších omítek**
Objekt: JKSO: 801 47
Část:
Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: Datum: 26.02.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**
		6	**Úpravy povrchu, podlahy, osazení**				**0,00**
1	014	619441110R1	Vytažení a doplnění profilů říms dl do 2 m š do 100 mm (štukatérská práce)	m	18,000		0,00
			"reprofilace a oprava ostatních říms, spec. štukatérské hmoty,"		0,000		
			"min. tech. standard Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86, Baumit Bayosan Stuccoco štuk k odlévání SG 87, Baumit Bayosan Stuccoco štuk hrubý FG 88, "		0,000		
			"Baumit Bayosan Stuccoco štuk jemný FF 89"		0,000		
			" z 15%" 3,75*8*4*0,15		18,000		
2	014	619441121R1	Vytažení a doplnění profilů říms dl do 2 m š přes 100 mm (štukatérské práce)	m	46,720		0,00
			"reprofilace a oprava hlavních říms - okapní nos, spec. štukatérské hmoty,"		0,000		
			"min. tech. standard Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86, Baumit Bayosan Stuccoco štuk k odlévání SG 87, Baumit Bayosan Stuccoco štuk hrubý FG 88, "		0,000		
			"Baumit Bayosan Stuccoco štuk jemný FF 89"		0,000		
			"2.vyhlídka" 1,66*8		13,280		
			"1.vyhlídka" 4,18*8		33,440		
			Součet		46,720		
3	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	282,832		0,00
			"kamenné profily oken" 7,5*7*2		105,000		
			"kamenný profil hlav. vstupního portálu" 7,5+2,3		9,800		
			"zakrytí kamenných desek nad a pod římsou" 3,52*3*0,4*7		29,568		
			"cimbuří, 1.vyhlídka" (3,52*2*0,4+0,62*8*0,4)*8		38,400		
			"cihelná římsa, 1.vyhlídka" 1,22*2*0,4*8		7,808		
			"cimbuří, 2.vyhlídka" (1,22*2*0,4+0,41*0,4*4)*8		13,056		
			"dlažba, vstup" 4,5*8		36,000		
			"dlažba, 1. vyhlídka" 4,9*8		39,200		
			"dlažba, 2.vyhlídka" 0,5*8		4,000		
			Součet		282,832		
4	011	622411122R1	Barvení vnější omítky stěn dvojnásobné přes stupeň složitosti III do tří barev	m2	404,064		0,00
			"finální nátěr na sol-silikátové bázi. Barva bez titanové běloby.Antistatický, vysoce vodoodpudivý, paropropustný sd=max 0,01 m"		0,000		
			"bez rozpouštědel a konzervačních prostředků"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM Soldalit Arte, barva příplatková, II. cenová skupina, červeň cihlová, okr pískový"		0,000		
			423,824-19,76		404,064		
5	011	622421145R1	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti IV	m2	80,813		0,00
			"lokální doplnění doplnění omítek po otlučení"		0,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"hotová omítka na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad, "		0,000		
			"s aditivy pro lepší zpracování a přídržnost. Pevnost - tř. malty CS II resp. P II podle DIN V 18550"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM NHL Kalkputz - Grob - zrno 0-3 mm"		0,000		
			(423,824-19,76)*0,2		80,813		
6	014	622429131R1	Zpevnění podkladu - zamezení prašnostipodkladu, sjednocení savosti	m2	404,064		0,00
			"silikátovým ředidlem na bázi kombinace pojiv - solu kyseliny křemičité a vodního skla (sol-silikát), prodyšný, bez rozpouštědel a změkčovadel"		0,000		
			"nanášení štěkou, neředěný"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM Soldalit Fixativ"		0,000		
			"omítky" 423,824-19,76		404,064		
7	011	622471115	Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	121,219		0,00
			"Hotová silikátová stěrková hmota pro venkovní minerální podklady, vhodná rovněž pro vysprávky omítek a zapravení otvorů po kotvách lešení"		0,000		
			"sd=max. 0,08 m (při tl. vrstvy 0,5 mm - dle ČSN EN ISO 7783-2), zrnitost 0-0,5 mm"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM Spachtel"		0,000		
			"lokální doplnění omítek při tl. do 5 mm, vlasové trhliny" (423,824-19,76)*0,3		121,219		
8	011	622476111R1	Sjednocující minerální silikátový nátěr (adhezní můstek)	m2	404,064		0,00
			"zkameňuje s minerálním podkladem, zpevňuje miner. podklady, odolný vůči povětrnosti, vysoce paropropustný , vysoce alkalický, "		0,000		
			"schopnost překrývat trhliny (max. šířka 0,5 mm), bez organických rozpouštědel, lekce roztíratelný, sd=max 0,02 m dle ČSN EN ISO 7783-2"		0,000		
			"max. velikost zrna = 0,5 mm, probarvený"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM Contact Color, příplatkový odstín, II. cenová skupina, červeň cihlová, okr pískový"		0,000		
			423,824-19,76		404,064		
9	011	622491131R	Hydrofobizace minerálních podkladů silně namáhaných deštěm, vodou	m2	331,138		0,00
			"paropropustný, min. tech. standard KEIM Silangrund"		0,000		
			"vstupní np, obvodová" (19*8-7,4*8)*2+3,8*0,25*8		193,200		
			"vstupní np, horizont pl. říms" 3,8*2*0,35*8+3,8*2*0,35+3,8*0,15*4+4,2*2*0,35		29,160		
			"vstupní np, obvod, ostění" 8,1*0,12*27+(8,1+0,92)*0,12*2		28,409		
			"1.vyhlídka, obvod" 0,34*3,514*8		9,558		
			"1.vyhlídka, schodiště" 1,22*2,42*8+1,16*3,97*8-3-0,3*0,9*2-0,18*0,41*2+3,2		59,973		
			"1.vyhlídka, ostění" 6*0,62+0,93*2*0,62*2+(0,18+0,41)*2*2*0,62		7,490		
			"2.vyhlídka" 0,91*0,46*8		3,349		
			Součet		331,138		
10	014	622903120	Mytí s odmaštěnímvnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	423,824		0,00
			"omítky"		0,000		
			"vstupní np, obvodová" (19*8-7,4*8)*2+3,8*0,25*8		193,200		
			"vstupní np, horizont pl. říms" 3,8*2*0,35*8+3,8*2*0,35+3,8*0,15*4+4,2*2*0,35		29,160		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			"vstupní np, obvod, ostění" 8,1*0,12*2*7+(8,1+0,92)*0,12*2		15,773		
			"vstupní np, kamenný obklad parap.zdiva" 2,47*8		19,760		
			"vstupní np, schodiště" 1,22*4,95*8-2		46,312		
			"vstupní np, schodiště, ostění" 5*0,65		3,250		
			"vstupní np, strop" 4,5*8		36,000		
			"1.vyhlídka, obvod" 0,34*3,514*8		9,558		
			"1.vyhlídka, schodiště" 1,22*2,42*8+1,16*3,97*8-3-0,3*0,9*2-0,18*0,41*2+3,2		59,973		
			"1.vyhlídka, ostění" 6*0,62+0,93*2*0,62*2+(0,18+0,41)*2*2*0,62		7,490		
			"2.vyhlídka" 0,91*0,46*8		3,349		
			Součet		423,824		
11	014	622903130	Mytís odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 5 a 6 tlakovou vodou	m2	131,378		0,00
			"kamenné prvky"		0,000		
			"vstupní np, okna" 7,8*8+2,3		64,700		
			"cimbuří, 1.vyhlídka" 3,514*0,67*8*2+2,1*8		54,470		
			"cimbuří, 2.vyhlídka" 1,22*0,441*8*2+0,45*8		12,208		
			Součet		131,378		
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**0,00**
12	003	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	552,870		0,00
			"vstupni np" 37,5*10,4		390,000		
			"vyhlídky" 18,3*8,9		162,870		
			Součet		552,870		
13	003	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	16 586,100		0,00
			552,87*30		16 586,100		
14	003	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	552,870		0,00
			552,87		552,870		
15	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	552,870		0,00
			552,87		552,870		
16	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	16 586,100		0,00
			552,87*30		16 586,100		
17	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělýách vláken	m2	552,870		0,00
			552,87		552,870		
18	003	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	3,000		0,00
			3		3,000		
19	003	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	90,000		0,00
			3*30		90,000		
20	003	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	3,000		0,00
			3		3,000		
21	011	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	93,300		0,00
			42,9+46,4+4		93,300		
22	013	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti V až VII o rozsahu do 20 %	m2	404,064		0,00
			"plochy omítek" 423,824-19,76		404,064		
23	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,465		0,00
24	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	19,395		0,00
			6,465*3		19,395		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,465		0,00
26	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,835		0,00
			6,465*19		122,835		
27	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,465		0,00
28	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	6,465		0,00
		99	**Přesun hmot**				**0,00**
29	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	16,655		0,00
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**0,00**
30	783	783891170R1	Odstranění mechů a řas dvojnásobným nátěrem	m2	161,626		0,00
			"Čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem k sanaci a čištění vnějších ploch napadených řasami a plísněmi"		0,000		
			Bez obsahu chlóru."		0,000		
			"min. tech. standard KEIM Algicid Plus"		0,000		
			"40% ploch"(423,824-19,76)*0,4		161,626		
31	783	783891220R1	Zamezení prostupování skvrn z podkladů - dvojnásobný nátěr	m2	80,813		0,00
			"izolační paropropustný (sd=max. 0,04 m při dvojnásobném nátěru) základovací přípravek bezbarvý,"		0,000		
			"min. tech. standard KEIM I&F Grund"		0,000		
			"20% ploch omítek" (423,824-19,76)*0,2		80,813		
			Celkem				**0,00**

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Vyhlídka Karla IV. - Karlovy Vary

Objekt: JKSO: 801 47

Část:

Objednatel: Statutární město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary

Datum: 26.02.2014

Pol.		Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	0	**Vedlejší a ostatní náklady**				
	01325	Dokumentace skutečného provedení stavby, viz. VON-PŘÍLOHA1, bod 5.	soubor	1		0
	03	Zařízení staveniště viz VON-PŘÍLOHA1, bod 1.	soubor	1		0
	04521	Kompletační činnost - Doklady požadované k předání a převzetí díla viz VON-PŘÍLOHA1, bod 6	soubor	1		0
	04522	Kompletační činnost - Fotodokumentace průběhu stavby viz VON-PŘÍLOHA1, bod 4.	soubor	1		0
	0453	Koordinační činnost	soubor	1		0
	0623	Územní vlivy - použití nezvyklých dopravních prostředků	soubor	1		0
		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :				0

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - PŘÍLOHA 1

Tato část obsahuje souhrn jednotlivých předběžných a všeobecných položek stavby, nezahrnutých do specifikace konkrétních stavebních objektů či provozních souborů. Zhotovitel zajistí veškeré popsané činnosti i dodávky a vzniklé náklady s tím spojené započítá do ceny uvedených položek ve výkazu výměr.

1. Zařízení staveniště

Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště a musí postupovat tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na stávajících objektech a sousedních pozemcích.

Rozmístění všech objektů zařízení staveniště a zábory volných ploch pro umístění dočasných deponií stavby budou provedeny po dohodě se zadavatelem i provozovatelem objektu.

Staveniště bude označeno **velkoplošným billboardem** s označením a identifikačními údaji stavby, které pořídí zhotovitel na svůj náklad. Rozměr 1 x 1,6 m, podle vzoru objednatele.

Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště včetně deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem stavby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti (pracovníků stavby ani jiných osob) nebo životního prostředí.

Zhotovitel po ukončení stavby pozemky uvede do původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem stavby budou obnoveny včetně všech konstrukčních vrstev.

K objektu nevede klasická příjezdová cesta. Na části trasy bude nutné potřebný materiál dopravovat po lesní cestě. Podmínky je třeba dojednat se správcem (Správa lázeňských lesů). V případě vzniku škod na těchto komunikacích provozem stavební techniky za ně odpovídá zhotovitel.

Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka.

Objekt není napojen na el. rozvody a rozvody vody, které se v území nenacházejí. Potřebné energie je nutné pro stavbu zajistit z vlastních zdrojů. Voda - dovážet v cisternách. El. energii zajistit pomocí mobilní energocentrály. Zhotovitel si smluvně zajistí provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí díla.

Případný odpad z chemických WC se likviduje jako běžný fekální odpad, likvidace bude zajištěna smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do určených nádob a likvidovány odvozem na skládku, ostatní odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami podle konkrétního typu materiálu.

Požární bezpečnost zařízení staveniště bude řešena v rámci zařízení staveniště. Skladování hořlavých hmot a materiálů, použité pracovní postupy a stavební zařízení nesmí ohrožovat požární bezpečnost stávajících objektů.

Na stavbě bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), s uvedením tísňových telefonních čísel pro případ havárie.

Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do původního nebo projektovaného stavu, včetně likvidace výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 měsíce po ukončení stavby.

4. Kompletační činnost - fotodokumentace průběhu stavby

Položka zahrnuje zhotovitelem pořízené fotografie, včetně jejich časové a prostorové identifikace, dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby.

Z fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup realizace rozhodujících stavebních objektů a konstrukcí.

Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti stavby a době její realizace, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech).

Předpokládaný rozsah fotodokumentace zahrnuje minimálně 10 ks digitálních fotografií za každý týden trvání stavby. Předané fotografie budou uspořádány do alba a opatřeny popisky, stručně určujícími čas pořízení a zobrazenou část stavby. Album bude mít digitální podobu v obecně čitelném formátu a bude předáno na datovém CD nosiči.

5. Dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení.

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena poznámkou: „Beze měn“. Každý výkres bude podepsán osobou zodpovědnou za zákres změn a opatřen razítkem s nápisem: „Výkres skutečného provedení“.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce a předána zadavateli ve dvou tištěných vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího předání a převzetí zadavatelem.

Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk).

Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném formátu (např. doc, rtf, xml, htm nebo pdf), výkresová část bude uložena ve formátu dwg, dxf nebo pdf. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním dokumentům.

6. Kompletační činnost - doklady požadované k předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti, nezbytné pro jejich získání. Všechny doklady budou předány ve dvou vyhotoveních a rozčleněny podle jednotlivých částí dokumentace skutečného provedení:

- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) v platném znění a souvisejících vyhlášek

- atesty dodaných materiálů v českém jazyce
- doklady o provedených zkouškách, popř. další doklady požadované technickými normami a obecně platnými předpisy a nařízeními
- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace
- stavební deník
- další doklady přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání zadavateli