

VYTYČOVACÍ BODY

Bod	Y	X
VB_1	850647,01	1011255,34
VB_2	850611,58	1011248,83
VB_3	850615,13	1011229,25
VB_4	850650,56	1011235,63

poznámka:
- vytyčovacími body jsou určeny vnější lomové body plochy multifunkčního hřiště

SKLADBA PLOCHY MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

H základní umělý povrch

– umělý polyuretanový povrch EPDM (např.ALSAPLAY EPDM)	11mm
– asfaltový koberec drenážní středobarový	50mm
– obalované kamenivo hrubé (vodopropustné)	80mm
– mechanicky zpevněné kamenivo	150mm
– štěrkobet	min. 100mm
tloušťka konstrukce celkem	391mm

pozn. plocha hřiště ohraničena betonovou prefa bordurou 300x100x1000mm, uložení do betonového lože

FUNKČNÍ PLOCHY MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

36x20m – celková plocha hřiště včetně bezpečnostního odstupu
30x15m – hřiště pro malou kopanou, házenou
24x17m – hřiště pro tenis
18x9m – hřiště pro volejbal

15x základová patka 0,7x0,7x0,7m pro uložení ochranné sítě
2x základová patka 1,2x0,7x0,5m pro uložení ochranné sítě, rozložení zatížení nad dešťovou kanalizací
záchytné konstrukce z hliníkových profilů 100x120mm, s ocelovou vložkou
záchytné sítě PP 4mm / oko 50/50mm, včetně spojovacího materiálu, barva bílá nebo zelená

poznámka:

–x,xxx	- horní hrana základu
–y,yyy	- dolní hrana základu

- při betonování základů patek dbát na trasu dešťové kanalizace !!!

S

beton základových patek C20/25 XC2

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
WWW.NAPROJEKTUJEMEVASESNY.CZ
Ing. Štěpán Mosler
Staré náměstí, 356 01, Sokolov
M: 734 676 011 E: stepanmosler@gmail.com
PROJEKTANT
Ing. Štěpán Mosler
Staré náměstí, 356 01, Sokolov
M: 734 676 011, E: stepanmosler@gmail.com
INVESTOR
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary

STUPEŇ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ
0. etapa - multifunkční hřiště
ul.Moskevská parc.č.1813, kat. území Karlovy Vary
město KARLOVY VARY, KARLOVARSKÝ kraj

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Chyška
HIP	Ing.Štěpán Mosler
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.Štěpán Mosler
VYPRACOVAL	Ing.Štěpán Mosler

VÝKRES: PŮDORYS MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

ZAKÁZKA	02-03/2019
DATUM	03/2019
MĚŘÍTKO	1:50
FÁZE	DPS
DOKUM. ČÁST	D1.1
ČÍSLO VÝKRESU	02