

Pavlasová Eva

Od: Pavlasová Eva
Odesláno: 23. června 2017 8:12
Komu: 'Jan Boryšek - KV Realinvest s.r.o.'; rozanektomas@centrum.cz; 'Jirásek Jan, KVARYOD spol. r.o.'; 'info.marek@email.cz'
Kopie: Bruščík Čestmír
Předmět: Oprava povrchu z dlažby - Zeyerova ulice
Přílohy: Oprava dlažby - Zeyerova ulice.xls

Dobrý den, moc se omlouvám, ale bohužel jsme zjistili, že předložený výkaz výměr od SATESu nebyl úplný, chyběla tam položka – přespárování (je vyřčucena ve výkazu výměr).

Prosím vás proto o předložení nové cenové nabídky na opravu.

Termín by měl být stále stejný – oprava by měla být realizována po MFF (přesný den zahájení bude upřesněn s vítězem zakázky).

Oprava bude realizována za úplné uzavírky.

Cenovou nabídku prosím předložte nejpozději do 3.7., tak abychom mohli připravit zprávu do RM.

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru
Statutárního města Karlovy Vary
mail : e.pavlasova@mmkv.cz
tel : 353 151 242
mobil : 602 120 072

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Karlovy Vary - výměna dlažby

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

18 - Povrchové úpravy terénu

59 - Dlažby a předlažby komunikací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Karlovy Vary - výměna dlažby

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 - Povrchové úpravy terénu

59 - Dlažby a předlažby komunikací

24	K	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC .tl. 5	m2	40,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

25	K	922523428	Úprava podkladních ploch cementových, vyrovnání	m2	800,000		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

5 - Komunikace pozemní

12	K	596811223R	Kladení žulové dlažby komunikací pro pěší do lože z MC vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	760,000		
16	M	592457020	Doplnění dlažby 5%	m2	38,000		
26	K	636195001R	Spárování dlažby	m2	760,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	t	546,460	??????	
15	K	081002000	Přeprava paletovaného materiálu	km	140,000	??????	
23	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných kostek ručně pro zpětné použití	m2	40,000		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic pro zpětné použití	m2	760,000		
18	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	800,000		
5	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	192,000		
8	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 344,000		
3	K	460650175	Očištění žulových dlaždic čtyřhranných z rozebraných dlažeb	m2	760,000		
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	404,000		
9	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	192,000		
7	K	997241612	Nakládání nebo překládání sutí (Paletování dlažby)	t	192,000		

998 - Přesun hmot

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	325,000		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	4,800	??????	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	??????	
21	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst - Dočasné dopravní značení	kpl	1,000		