

Pavlasová Eva

Od: Pavlasová Eva
Odesláno: 18. května 2018 10:34
Komu: 'Beneš Jan'; 'Jaroslav Sejпка'; 'Pavel Šašek'
Předmět: Poptávkové řízení - SSZ - křižovatka kpt. Jaroše a výjezd z OC "VARYÁDY"
Přílohy: VV výměna technologie SSZ kpt Jaroše - OC Varyáda.xls

Dobrý den, všem, v příloze Vám posílám výkaz výměr na výměnu řadiče a návěstidel na SSZ v křižovatce kpt. Jaroše a výjezd od OC VARYÁDA. V případě Vašeho zájmu, prosím o zaslání cenové nabídky v termínu do 25.5.2018.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zájemcovu výzvu k podání nabídky vyřadit, nebude-li v souladu s touto výzvou, odmítnout všechny nabídky, změnit podmínky zadávacího řízení, nevybrat žádného ze zájemců.

Děkuji za Vaši spolupráci a přeji Vám příjemný den.

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru
Statutárního města Karlovy Vary
mail : e.pavlasova@mmkv.cz
tel : 353 151 242
mobil : 602 120 072

Vztahuje-li se tato emailová zpráva k jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na vědomí, že u Statutárního města Karlovy Vary podléhá uzavírání smluv pravidlům plynoucím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Důvodně očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příštím interním schválení smlouvy v procesu rozhodování Statutárního města Karlovy Vary.

Statutární město Karlovy Vary vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmkoli změnami, dodatky či odchylkami v souladu s ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění. Navržené změn, dodatků či odchylek je považováno toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy.

**Karlovy Vary výměna řadiče a návěstidel .
SSZ kpt.Jaroše - OC Varyády**

Technologie, materiál				
dopravní návěstidlo 210mm LED, 24V, 1-2 W	ks	4		0
dopravní návěstidlo 300mm LED, 24V, 1 - 2W	ks	2		0
chodecké návěstidlo210mm LED, 24V, 1 - 2W	ks	4		0
1 komorové návěstidlo 210mm LED, 24V, 1 - 2W žl.chod.	ks	1		0
1 komorové návěstidlo 210mm LED, 24V, 1 - 2W, šipka	ks	1		0
řadič Siemens C920ES	ks	1		0
základ řadiče Siemens	ks	1		0
dvířka umělohmotná	ks	6		0
stožárová svorkovnice WAGO	ks	6		0
podružný a nespecifikovaný materiál	kpl	1		0
mezisoučet technologie				0
Montáž				
výměna návěstidla na stožáru	ks	10		0
výměna návěstidla na výložníku	ks	2		0
vypnutí SSZ	ks	1		0
uvedení SSZ do provozu	ks	1		0
demontáž starého řadiče	ks	1		0
montáž řadiče na připravený základ	ks	1		0
regulace a aktivace první sig. sk. s mont.plošiny	ks	1		0
regulace a aktivace další sig. sk. s mont.plošiny	ks	1		0
regulace a aktivace další sig. sk. bez mont.plošiny	ks	2		0
komplexní vyzkoušení SSZ	ks	1		0
zkušební provoz s vyhodnocením	ks	1		0
demontáž drátová forma kabelů do 20 vodičů	ks	12		0
drátová forma kabelů do 20 vodičů	ks	12		0
identifikace kabelu	ks	12		0
zjištění izol. stavu kabelu do 19 žil	ks	12		0
demontáž skříňky ručního řízení	ks	1		0
demontáž drátová forma kabelů do 40 vodičů	ks	1		0
mezisoučet montáž				0
zemní práce				
demontáž základu řadiče v zemině	ks	1		0
výkop a osazení základu řadiče v zemině	ks	1		0
demontáž sloupku ručního řízení vč.definitivní úpravy	ks	1		0
přemístění výkopku vodorovně do 50m kolečkem	m3	1,1		0
naložení vybouraného materiálu na auto	m3	1,1		0
vodorovné přemístění do vzd. 15km	m3	1,1		0
uložení na skládce	ks	1		0
mezisoučet zemní práce				0
Ostatní				

montážní plošina	hod	4		0
mechanizace	km	320		0
doprava	km	1600		0
revizní zpráva	ks	1		0
SW	ks	1		0
PD (svorkování)	kpl	1		0
DŘ	kpl	1		0
mezisoučet ostatní				0
Součet za SSZ kpt.Jaroše - OC Variády bez DPH				0 Kč