

Název stavby: **Parkoviště v ul. Boženy Němcové v Karlových Varech**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.090	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	34 368,60 Kč
MONTÁŽ	3 443,86 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 467,43 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	6 399,86 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	49 679,75 Kč
STAVEB. ČINNOST	49 679,75 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	0,00 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	20.00 m	290,20 Kč
954977	S	Povrchy nad rámeč litý beton	10.00 m ²	5 232,70 Kč
958327	S	Rýha bez povrchu 35/70 -100	45.00 m	9 022,05 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	45.00 m	18 952,65 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	100.00 m	871,00 Kč
MONTÁŽ				
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	45.00 m	851,40 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	20.00 m	840,20 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	136,22 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	19.00 ks	597,55 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	19.00 ks	396,91 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	73,33 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	25.00 m	548,25 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
952732	S	Doplnění zaměření stávající trasy u stavby do KKP	1.00 ks	189,35 Kč
955609	S	Převod dig.mapových podk.do standardu TSM-stavba	45.00 m	229,95 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 048,13 Kč

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303910	S	Deska krycí plast. 300x500 mm	90.00 ks	1 598,40 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	45.00 m	181,80 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 759,38 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	4.00 ks	2 860,28 Kč