

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Plocha pro míčové a soutěžní hry

Místo: Karlovy Vary, Komenského 7

Datum:

Objednavatel:

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ:

18224920

DIČ:

CZ18224920

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Plocha pro míčové a soutěžní hry

Místo: Karlovy Vary, Komenského 7

Datum:

Objednavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, p

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
97 - Ostatní bourací práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Plocha pro míčové a soutěžní hry

Místo: Karlovy Vary, Komenského 7

Datum:

Objednavatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, p

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 pro konstrukci chodníku, multifunkční plochy a trampolíny - v odkopávkách jsou zahrnuty i podkladní sytké vrstvy bouraného chodníku a žlabu 80,0	m3	80,000	0,00	0,00
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - 50% lepivost 80,0*0,5	m3	40,000	0,00	0,00
3	K	181951102	Úprava pláňe s vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	143,000	0,00	0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	80,000	0,00	0,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	0,00	0,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m celková vzdálenost 20 km 80,0*(20-10)	m3	800,000	0,00	0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,000	0,00	0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přebytečná zemina 80,0*1,5	t	120,000	0,00	0,00
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - štěrkový zához betonové ploch (bez dodávky štěrku)	m3	0,250	0,00	0,00
10	M	583439300	kamenivo drcené hrubé - dodávka, doprava štěrku dodávka, doprava k pol.171201101 0,25*1,67*1,1	t	0,459	0,00	0,00
					0,459		
			11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00
11	K	113106121a	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - chodník stávající chodník 65,0	m2	65,000	0,00	0,00
12	K	113106121b	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - příkopové tvárnice příkopové tvárnice 0,5*26,0	m2	13,000	0,00	0,00
					13,000		
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých betonové záhonové obrubníky 85,0	m	85,000	0,00	0,00
					85,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
14	K	33817001_R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky 2,0 m + 0,8 m se zabetonováním (tř.C25/30) a včetně kompletních zemních prací a ochranného nátěru	kus	3,000	0,00	0,00
15	K	33817002_R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky 3,0 m + 0,8 m se zabetonováním (tř.C25/30) a včetně kompletních zemních prací a ochranného nátěru	kus	4,000	0,00	0,00
16	M	33800010_R	ocelové plotové sloupky pr.76 mm výšky 2,0 m + 0,8m včetně kotvicích prvků a ostatních doplňků - dodávka, doprava	kus	3,000	0,00	0,00
17	M	33800020_R	ocelové plotové sloupky pr.76 mm výšky 3,0 m + 0,8m včetně kotvicích prvků a ostatních doplňků - dodávka, doprava	kus	4,000	0,00	0,00
18	K	33817003_R	Plotová vodící tyč pr.32 mm pro uchycení sítě - montáž dodávka, doprava, povrchová úprava (nátěr)	m	34,000	0,00	0,00
19	K	34000100_R	Propylénová síť 3 mm s oky 45x45mm (černá barva) včetně spojovacího materiálu	m2	42,000	0,00	0,00
20	K	34000200_R	Propylénová síť 3 mm s oky 45x45mm (černá barva) včetně spojovacího materiálu na lanka + navažení sloupku u schodů - montáž, dodávka, doprava	m2	10,000	0,00	0,00
			z důvodu zabránění pádu dětí ze svahu		10,0		
					10,000		
5 - Komunikace							0,00
21	K	564671111_R	Podklad z kameniva drčeného tl 250 mm - štěrkový podklad	m2	143,000	0,00	0,00
22	K	564661000_R	Podklad z kameniva drčeného vel. tl 120 mm - štěrkový podklad - dětská trampolína	m2	14,000	0,00	0,00
23	K	564662000_R	Podklad z materiálu KFT (kombinovaná vrstva s ochranou proti zamrzání a nosná vrstva) včetně urovnání a hutnění - dětská trampolína	m3	0,650	0,00	0,00
24	K	564663000_R	Hutněný zásyp mezer mezi trampolínou a teréne md z drti frakce 2-5 mm včetně urovnání a hutnění - dětská trampolína	m3	0,100	0,00	0,00
25	K	56000100_R	Přerovnání stávajícího štěrkového materiálu - dětská trampolínka	kpl	1,000	0,00	0,00
26	K	59000100_R	Pokládka bezpečnostního polyuretanového povrchu 35 mm včetně dodání a grafické úpravy povrchu	m2	143,000	0,00	0,00
			na podkladní vrstvu ze štěrkodrtě		143,0		
					143,000		
27	K	59000101_R	Příplatek na pokládku tvarování bezpečnostního polyuretanového povrchu 35 mm ve 3D grafice - beruška	kpl	1,000	0,00	0,00
28	K	59000102_R	Pokládka bezpečnostního polyuretanového povrchu 35 mm včetně dodání a grafické úpravy povrchu - plocha okolo dětské trmpolíny	m2	15,000	0,00	0,00
			na podkladní vrstvu ze štěrkodrtě		15,0		
					15,000		
29	K	59000200_R	Pokládka bezpečnostního polyuretanového povrchu 11 mm včetně dodání a grafické úpravy povrchu	m2	38,000	0,00	0,00
			na terase		38,0		
					38,000		
30	K	59000110_R	Doprava bezpečnostního polyuretanového povrchu	kpl	1,000	0,00	0,00
31	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	65,000	0,00	0,00
			chodník		65,0		
					65,000		
32	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,000	0,00	0,00
			včetně pískového lože tl. 30 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			chodník 65,0		65,000		
33	M	59245110_R	dlažba betonová tl.60 mm - barevná - dodávka, doprava	m2	67,000	0,00	0,00
			ztratné 3% 65,0*1,03+0,05		67,000		
34	K	567114111_R	Betonová plocha tř. C 20/25 tl 100 mm - u výtoku odvodňovacího žlabu - včetně napojení na stávající žlabovky	m2	0,500	0,00	0,00
97 - Ostatní bourací práce							0,00
35	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	37,315	0,00	0,00
			sut' odd.11 37,315		37,315		
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	708,985	0,00	0,00
			celková vzdálenost skládky do 20 km 37,315*(20-1)		708,985		
37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	37,315	0,00	0,00
38	K	997221815_R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,315	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce							0,00
39	K	91000010_R	Hliníkové lišty v.1,5 cm pro ukončení povrchu u schodů a na terase - montáž, dodávka, doprava	m	8,000	0,00	0,00
40	K	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže barevný 40/250/1000 mm kladený do štěrkopískového lože tl 40 mm ze strany polyuretanové plochy	m	50,000	0,00	0,00
			50,0		50,000		
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého ze strany nezpevněných ploch	m	53,000	0,00	0,00
			53,0		53,000		
42	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm - dodávka, doprava	kus	107,060	0,00	0,00
			ztratné 1% 53,0/0,5*1,01		107,060		
43	K	9300100_R	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab DN 100 mm - montáž, dodávka	m	14,500	0,00	0,00
44	K	91000050_R	Betonový val ve tvaru berušky na místě studně vč.zachování vstupu do studně - montáž včetně tvarování, dodávka, doprava betonu	m3	3,500	0,00	0,00
45	K	93000200_R	Dětská trampolína ze žárově zinkované oceli, odrazová matrace musí být provedena z materiálu odolného proti přezření (s ocelovými vlákny v matraci) a certifikovaná dle EN 1176 - osazení, dodávka, doprava	kus	1,000	0,00	0,00
46	K	91000100_R	Dokončovací práce, terénní úpravy v místě stavby a úprava a osetí trávou okolních ploch zasazených stavbou	kpl	1,000	0,00	0,00
47	K	91000101_R	Dokončovací práce, terénní úpravy v místě dětské trampolíny	kpl	1,000	0,00	0,00
48	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	132,438	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
49	K	VRN 01	Zařízení staveniště (zahrnuje též zabezpečení staveniště a zajištění ostrahy stavby, zázemí stavby (vybavení staveniště), úklid a údržba staveniště, zajištění a hrazení odběrů energií)	%	0,000	0,00	0,00

OST - Ostatní náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	01	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	0,00	0,00
51	K	02	Správní a místní poplatky	kpl	1,000	0,00	0,00
52	K	03	Geodetické práce a měření včetně geodetického plánu	kpl	1,000	0,00	0,00
53	K	04	Vytýčení stávajících inž.sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	1,000	0,00	0,00
54	K	05	Zkoušky hutnění	kpl	1,000	0,00	0,00
55	K	06	Náklady na veškeré energie související s realizací akce	kpl	1,000	0,00	0,00
56	K	07	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
57	K	08	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	kpl	1,000	0,00	0,00
58	K	09	Zajištění označení stavby - tabule apod	kpl	1,000	0,00	0,00