

LEGENDA – BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- – bourané konstrukce
- – zpevněná plocha – skladba S1 – asfalt (250,8m²)
- – zpevněná plocha – skladba S2 – kamenná dlažba (277,3m²)
- – travnaté plochy – zemina (111,7m²)
- – vybourání stávajících žb stěn rabátka (13,3m²)

LEGENDA – SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

S1	– asfalt	40mm	odstranit
	– válcovaný beton	350mm	odstranit
	– štěrkopísek	200–250mm	využít pro nové skladby
S2	– kamenná dlažba	40mm	odstranit
	– válcovaný beton	350mm	odstranit
	– štěrkopísek	200–250mm	využít pro nové skladby

LEGENDA – BOURANÉ KONSTRUKCE

- A – vybourání stávajících stěn rabátka včetně kamenného obložení stěn
- B – vybourání kamenného obrubníku komunikace obrubník 100x150mm, celková délka 55,6m
- C – vybourání kamenného obrubníku komunikace a jejich opětovná montáž obrubník 250x200mm, celková délka 33,1m
- D – zkrácení stávajícího zhlaví vrtu vřídelní vody, zakomponovat pod poklop do nové nivelety komunikace
- E – úprava velikosti betonové šachty, ve vazbě na novou niveletu komunikace
- F – demontáž el. skříně v majetku Povodí Ohře s.p., s následnou úpravou vnitřní technologie, zakomponovat do zeminy rabátka
- G – odvoz stávajícího uměleckého díla – sochy, zajistí autora díla na své náklady
- H – demontáž stávající informační tabule a její přemístění na určené místo zajistí městem určený správce
- I – demontáž stávajícího odpadkového koše a jeho přemístění na určené místo zajistí městem určený správce
- J – demontáž stávajících zahrazovacích sloupků a jejich přemístění na určené místo zajistí městem určený správce
- K – demontáž stávajícího stojanu na kola a jeho přemístění na určené místo zajistí městem určený správce
- L – demontáž stávajícího rozcestníku a jeho přemístění na určené místo zajistí městem určený správce

POZNÁMKA

- dopravní značení dotčené stavbou bude dočasně demontováno, po dokončení stavby bude umístěno na původní místo
- stávající zeleň bude odstraněna či přesazena ve spolupráci se Správou Lázeňských parků Karlovy Vary
- před provedením výkopových prací nutno požádat správce sítí o jejich přesné vyznačení (vodovod, kanalizace apod.)
- stávající poklopy šachet technologií budou demontovány, šachty budou pokud možno sjednoceny a po úpravě nivelety konstrukce komunikace osazeny novými podklopy

S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU

ING. VÁCLAV KOUBA PROJEKTOVÝ ATELIÉR
Krále Jiřího 1151/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

AKCE:

PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VŘÍDLA
Vřídelní kolonáda - celková revitalizace území
ul.Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary
město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Chyška
HIP	Ing.David Pokorný
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.David Pokorný
VYPRACOVAL	Ing.Štěpán Mosler
ZAKÁZKA	03-02/2016
DATUM	02/2016
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
STAV.OBJEKT	SO-01
PARE	
DOKUM. ČÁST	D1.1
ČÍSLO VÝKRESU	02

VÝKRES: **SITUACE BOURACÍCH PRACÍ**