






KP1b - DETAIL "D"
 M 1:10



KP2b - DETAIL "E"
 M 1:10



DETAIL B - UTĚSNĚNÍ DPL S UW
 M 1:10





SCHÉMA STANICE



UMÍSTĚNÍ		Počet	JEDN	KUSOVNÍK		PRVEK	DL	POZNAMKA	SAP
DPL	1	x	BETON	C35/45	5,45 m3			35232	
DPL	1	x	BETON	C35/45	0,20 m3			35232	
DPL	11	ks	DESTIČKA KOTEVNÍ 150x150 mm	150 x150				BANF	
DPL	4	ks	KOTVA PLOCHÁ	RD 36 V4A, deska 200x70				fa. PHILIPP	36441
DPL	22	x	KP2b - JÄCKL TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ	100/60/3	1,36 kg			dl = 300 mm, UPRAVIT DÉLKU	38825
DPL	1	x	OCEL PRUTY	B500A	191,30 kg				1112
DPL	1	x	OCEL SÍTĚ	B500A	208,30 kg				1122
DPL	1	ks	POKLOP KOMBINOVANÝ - TEKAZ	110/1950				PZn	38771
DPL	2	ks	PROFIL KOTEVNÍ	JZA 41/22	150			K UZEMNĚNÍ STŘECHY	1976
ZPRACOVÁNÍ POVRCHŮ	1	x	DPL	ILACK SILOLACK	6 l			1x0,1l/m2	37044

BETONOVÁ SMĚS - C35/45 - XC4, XA3, XF1 SÍRANOVZDORNÁ !

HROMOSVOD NE					
HMOTNOSTI, KOTVY					
DPL	hmotnost: 13,625 t	BETONOVÝ LIMEC	hmotnost: 0,500 t	VÝSTROJENÍ	hmotnost: 0,100 t
5,45 m3 betonu C35/45		0,20 m3 betonu C35/45			
kotvy Zvd:4x RD 36 (kotvy ploché)					
				DOPRAVA Z BBP	hmotnost: 14,225 t
				kotvy Zvd:4x RD 36	
				MTZ ODDĚLENÉ OD UW	
				DATUM:	07.03.16
				KRESLIL: E. TOMÁŠKOVÁ	
				PODPIS:	
				DATUM:	
				ZA ODBYT: V. ROTT	
				PODPIS:	
BETON C35/45 - XC4, XA3, XF1 / KRYTÍ VÝZTUŽE VNĚJŠÍ LÍČ 30 mm, VNITŘNÍ LÍČ 20mm				ROZDĚLOVNÍK:	HALA
POZOR SÍRANOVZDORNÝ BETON				BBE - STŘECHA	BBE - PRVKY
DPL	OCCEL PRUTY	B500A	191,30 kg	BAU - ELEKTRO	AV - CENTRUM
				BMO - MONTÁŽ	VA - ODBYT

ZVLÁŠTNOSTI:

TĚSNĚNÍ KORPUSU UW S DPL DLE DETAILU B
 VNITŘNÍ ÚPRAVA DESKY (SPODNÍ ČÁST) -ŠPACHTLOVÁNÍ, VNĚJŠÍ ÚPRAVA - ILACK SILOLACK DLE KÓT
 POKLOP PŘILEPIT BETOGENEM, ZMONILITNIT POMOCÍ BETONOVÉHO LÍMCE
 BETON C35/45 - XC4, XA3, XF1 SÍRANOVZDORNÝ !
 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE DESKY VYHOVUJE III. q dov ≤ 45kN/m2 !
 TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU PŘÍLOHOU PRO: VÝKRES TVARU "UW 3066 - zakázka č. P - 8004217

03				
02				
01				
Index	Datum	Pracovník	Změna / Doplnění	

Typ	DPL 3066	Dílec	ZÁKRYTOVÁ DESKA	d x š x v	6.70x3.10x0.30
Funkce	REVIZNÍ ŠACHTA - VŘÍDLO				
Zakazník	STAV-BAU, a.s.			Zakazník č. -	
Akce	KARLOVY VARY - VŘÍDLO			Objednávka č. -	
Infotext	ATYP DPL 3066			Zakázka č. P-8004217	

	Betonbau s.r.o.		Výkres tvaru		BBP
	Průmyslová 5a		Konstruktor: TE1590	Typ dok. : ZAK	
	CZ-108 00 Praha 10		Měřítko : 1:25	Dokument : -	
	Tel. + 420 / 281 034 100		Datum : -	Část dok. : -	
	Fax + 420 / 281 034 180		Kontroloval : -	Verze : 00	

VŠECHNA PRÁVA VYHRAŽENA. BEZ NAŠEHO SOUHLASU NELZE ROZMNOŽOVAT, ZPŘÍSTUPNIT TŘETÍM OSOBÁM.
 PŘÍJEMCE, NEBO TŘETÍ OSOBA NESMÍ NEOPrávnĚNĚ VÝKRES VYUŽÍT. TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY.