

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D




E

F

G


H

VÝPIS OKNA - 1.pp (suterén)


Položka	Náhled ze strany exteriéru [M 1:50]	Rozměry / Popis	Patro Kusy
01		<p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlové otevírávé/sklápěcí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlolíva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - parapet + ostění nedezdění parapetu o 20cm + venkovní omítkou, vnitřní štuková omítkou doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu ořez spodní části mříží pro vložení venkovního parapetu</p>	1 pp 1
02		<p>Šířka: 1200 mm Výška:800 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlové otevírávé/sklápěcí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlolíva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - parapet + ostění nedezdění parapetu o 11cm + venkovní omítkou, vnitřní štuková omítkou doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu ořez spodní části mříží pro vložení venkovního parapetu</p>	1 pp 3
02a		<p>Šířka: 1200 mm Výška:600 mm</p> <p>Popis: plastové okno jednoduché jednokřídlové otevírávé/sklápěcí</p> <p>Zasklení: tepelně izolační dekorované dvojsklo, číré min. neprůzvučnost skla - není požadována</p> <p>Rám: plastový s ocelovou výztužnou vložkou, min. pětikomorový stavební hloubka 80mm, středový systém těsnění kotvení dilatační kotevní pásy</p> <p>U celého okna - Uw, max = 1,1 W/m2K</p> <p>Kování: celoodvodové s protikorozní úpravou pokovením, 3 polohy půlolíva, tělo kliky hliník, povrchová úprava barva bílá panty s povrchovou úpravou - barva bílá</p> <p>Povrch: dekorační fólie jednostranná (exteriér, dle stávajících oken), povrch bílý (interiéru)</p> <p>Doplňky: - vnitřní parapet keramický obklad do tmelu - venkovní parapet hliníkový plech lakovaný tovarně vyrobený RŠ.300mm po stranách se zatažením pod omítku upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou podložení klínem EPS 70 S v.20 - 30mm protiprůvanová pojistka - parapet + ostění nedezdění parapetu o 21cm + venkovní omítkou, vnitřní štuková omítkou doplnění ostění např. vyzdívkou plynosilikátovými příčkovkami nebo osadit pásy polystyrenu ořez spodní části mříží pro vložení venkovního parapetu</p>	1 pp 2

Půdorys 1.pp (suterén)

1:100



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Technická kontrola	Vopat Věroslav Ing.		
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Budova MM K. Vary, U Spořitelny 2, výměna oken				Počet A4	Pořadové číslo
					4	2
	Stupeň projektu					
	PST					
	ČÁST (SO,PS): Projekt stavby Architektonicko-stavební část	Datum dokončení				
19.11.2014						
OBSAH: Výpis oken 1.pp (suterén)	Číslo zakázky					
	8014-26					
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivní: BPO 2-85946					