




PŮDORYS, M 1:50



ROZVINUTÝ POHLED P1, M 1:25



ŘEZ R1, M 1:25




SKLADBA KONSTRUKCE:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROTISKUZNÁ - 60mm
KLADEČÍ VRSTVA/PÍSEK - 40mm
KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÁ DESKA C30/37, XF1 - 150mm
SE ŠITÍ Q513A
PODKLADNÍ BETON C12/15 - 50mm
HUTNĚNÝ ZÁSYP ϕ 300mm

VÝPIS OCELI
na veškeré konstrukce nutno použít ocel S235
žárově zinkovat+používat šroubované spoje
madla spojovat vsunutou trubkou

VÝPIS OCELI - Zábradlí Z1					
profil	délka(čm)	ks	délka/př. celk.	kg/ks(čm)	kg
TR 51/3.2			24.8	3.77	93.50
TR 33/3.2			49.6	2.41	119.54
P4/40-120	0.12	38*2=76	9.12	1.28	11.67
P6/80-1100	1.1	38*4=42	46.2	3.77	174.17
P4/60-100	0.1	42	4.2	1.92	8.06
P6/100-100	0.1	42	4.2	4.8	20.16
hmotnost celkem					427.1
přirážka					22.9
HMOTNOST CELKEM					450.0kg

DETAIL B, M 1:10



POZNÁMKA:
- Ocel S235
- Na viditelné kotvení použít matky s půlkulatou hlavou
- Volné konce trubkového madla nutno zavíčkovat
- Boční stěnu rampy nad terénem opatřit hydrofobizačním nátěrem
- Podrobné řešení kotvení a stykování prvků bude součástí výrobní dokumentace

INDEX	ZÁKLADY	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		1:50,25
Projektant		Technická kontrola		
bpo		Zubášková Zdeňka Ing.		Počet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 30.06.2014 Číslo zakázky 7842-26
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Karlovy Vary - Řešení bezbariérových vstupů do objektu ZŠ Poštovní, ZŠ a ZUŠ Šmeralova, ZUŠ A. Dvořáka ČÁST (SO,PS): Projekt stavby Skola Poštovní OBSAH: Rampa u pavilonu 1 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary		
		Statutární město Karlovy Vary		Číslo archivu: BPO 5-84415