



PŮDORYS 1NP
M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
B-01	WC Imobilní	4,65	KD	KO(2000)	M	
B-02	Sklad	1,90	KD	M	M	KS
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		6,39				

LEGENDA MATERIÁLŮ



KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
KO - KERAMICKÝ OBKLAD
KD - KERAMICKÝ SOKL
M - MALBA


POZNÁMKA:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy 6ti komorové s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- výplně osazené vnějším lícem k vnějšímu lici zdiva
- součástí dodávky jsou veškeré kotevní, spojovací a distanční profily
- celková hodnota součinitele prostupu tepla plastových výplní (vč. rámu) 1,7 w/m2k
- kování celodobodové, bezpečnostní
- prosklené dveře opatřit bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 398/2009 sb
- stavební otvor zajišťit, popř. větší stavební otvor upravit na rozměr okna dobetonávkou

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Část:	Školní družina - dveře		
POL.	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS - vnitřní rozměr
01		1P	700/1970mm dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plně, laminované ocelová zárubeň do SDK tl.100 natěr komaxit, barva RAL kování klika-klika, zámek vložkový
02		1P	1000/1970mm dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, plně, laminované ocelová zárubeň do SDK tl.100 natěr komaxit, barva RAL kování klika-klika, zámek WC odjistitelný z vnější strany oboustranné madlo - ks2 identifikační štítek

PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE
M 1:50



VÝPIS VNĚJŠÍCH DVEŘÍ - pavilon II - objekt B

Položka	Pohled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
BD1		Šířka: 2220 mm Výška: 3000 mm Popis: vnější hliníkové prosklené dveře, pevný nadsvětlík Zasklení: tep. izolační dvojsklo čiré, u dveřního křídla bezpečnostní Kování: madlo (exterieur) - paniková klika (interieur), zámek bezpečnostní Povrch: prášková barva Doplňky: samozavírač, elektromechanický zámek (kabeláž vedena uvnitř rámu), vodorovné madlo ze strany interieru, kontrastní označení prosklených ploch pevná plocha v 400mm staveč dveří Zárubeň: hliníková Další požadavky: celé dveře - U _{n,trans} = 1,7 W/m2K	1np	3

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
b	Doplnění vstupních prosklených dveří	02/2015	Ing. Kubašková	

Vedoucí projektant	Kubašková Zdeňka Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Kubašková Zdeňka Ing.	Technická kontrola		
bpo®		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup		Počet A4 6
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST (SO,PS): Projekt stavby Stavební úpravy budovy 1. stupně		Pořadové číslo 2
OBSAH: Půdorys 1np		Datum dokončení 02.03.2015		
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary		Číslo zakázky 7965-25		
		Číslo archivu: BPO 5-85349b		