

Výkaz výměr

Název: *Karlovy Vary, Počernická ulice
zastávka BUS*

odvodnění

Projektant: *Ing.M.Kohout, IMK Ostrov*

Datum: *červen 2013*

Zpracoval: *Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov*

SK-PROJEKT
Ing. SKOČEK
363 01 OSTROV



Neubauer

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Počernická ulice - autobusová zastávka MHD

Objekt: Odvodnění

JKSO

Datum: 6.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1.001		132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3 - 75% zatřídění výkop pro novou trotuř (1,40*1,20*53+0,96)*0,75	m3	67,500		
2.001		132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 67,50*0,50	m3	33,750		
3.001		132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3 - 25% zatřídění 90*0,25	m3	22,500		
4.001		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,000		
5.001		151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1,20*2*53	m2	127,200		
6.001		151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	127,200		
7.001		175101101	Obsypání potrubí štěrkopískem - provedení (materiál ve specifikaci) ŽB trouba v místě pochozím 1,40*0,70*39 -3,14*0,2*0,2*39 Součet	m3	33,320		
8.583		583373680	š ^š terkopískem frakce netříděná pro obsyp potrubí 33,32*1,7*1,2 na zhuštění 20%	t	67,970		
9.001		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním výkop 90 menší objem podsypů, obsypů, betonů a šachty -7,42-11,76-38,22-0,9 Součet	m3	31,700		
10.001		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 skládky AZS 98 Sadov 90*31,70	m3	58,300		
11.001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,300		
12.001		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 58,30*1,7	t	99,110		
13.001		162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 přemístění materiálu pro podsypy a obsypy po stavbě k místu upotřebení náhrada přesunu hmot dle 827-1 dle URS Praha 5,46*33,32	m3	38,780		
		45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				
14.271		1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,460		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Počernická ulice - autobusová zastávka MHD

Objekt: Odvodnění

JKSO

Datum 6.6.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			pod ŽB troubu v místě pochozím 1,40*0,10*0,09		5,460		
15	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pod ŽB troubu v místě pojiždění 1,40*0,10*14	m3	1,960		
					1,960		
82			Potrubi z trub železobetonových a předpjatých				
16	271	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	53,000		
17	592	592225400	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním např. TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm	kus	53,000		
89			Trubní vedení - ostatní konstrukce				
18	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop ŽB troubu v místě pojiždění 1,40*0,50*14 + 1,40*0,20*2*14 -3,14*0,2*0,2*14	m3	10,000		
			Součet		11,760		
					-1,760		
					10,000		
19	R	890000001	Osazení a dodávka kanalizační šachty	KUS	1,000		
20	R	890000002	Osazení a dodávka uliční vpusti	KUS	1,000		
21	R	890000003	Zrušení stávající uliční vpusti vč. likvidace	KUS	1,000		
22	R	890000004	Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 400	m	53,000		
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
23	R	919000001	Výtokový objekt z betonu	kus	1,000		
24	R	919000002	Výtokový objekt z betonu	kus	1,000		
96			Bourání konstrukcí				
25	013	969021132	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400	m	53,000		
26	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,900		
27	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km skládku AZS 98 Sadov 15,90*4	t	63,600		
					63,600		
28	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,900		
99			Přesun hmot				
29	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop do 15m	t	55,610		
30	271	998274124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvýšený přesun hmot do 500 m	t	55,610		
31	R	Poznámka	Přesun hmot pro podsypy, obsypy a zásypy je obsažen v položce 162201102				
			Celkem				