



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
579/OT/14/UIVYŘIZUJE / LINKA  
Ullmann/262KARLOVY VARY  
18.03.2014**VĚC: Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu**

Na tuto výzvu se vztahuje ustanovení § 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; tj. o veřejné zakázce malého rozsahu.

**1) Předmět zakázek**

- Jedná se o opravu krytu lávky, mostovky a dilatací v rozsahu dle výkazu výměr na Dvořákově (Thermál) lávce (L 23) v Karlových Varech.

**2) Plnění zakázky**

- práce budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP na základě objednávky.

**3) Požadované doklady v nabídce**

- níže uvedené doklady musí být součástí nabídky v etapě otevírání obálek. Jejich nedoložení je důvodem k nepostoupení do etapy hodnocení cenových nabídek.
  1. Smlouvu, dohodu, potvrzení o odběru LA,
  2. Doložit autorizaci stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení stavby,
  3. Výpis z obchodního rejstříku ( stáří max. 90 dní),
  4. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky – zejména živnostenské oprávnění,
  5. Krycí list,
  6. Doložit reference mostní stavby realizované v posledních 3 letech.

**4) Kritéria pro zadání zakázky a jejich hodnocení**

- Nejnižší nabídková cena,

**5) Způsob zpracování nabídkové ceny****POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB DOLOŽENÍ NABÍDKOVÉ CENY**

- cena bude uvedena v Kč bez i včetně DPH,
- nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě,
- záruka na dílo 60 měsíců.

**6) Platební podmínky**

- zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy,
- předmětem objednávky je dodávka prací nespádajících do režimu „přenesené daňové povinnosti“
- platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zhotovitele fakturou, která bude vystavena na základě skutečně provedených prací podle jednotkových cen nabídky zhotovitele a faktura bude potvrzena odpovědným zástupcem zadavatele,
- v případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10% z ceny díla, povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.

**7) Místo plnění**

- Lávka přes řeku Teplá ve Dvořákových sadech.

**8) Doba plnění zakázky**

- do konce 04 /2014

**9) Doba ,místo a forma pro podání nabídek**

- veřejná soutěž malého rozsahu je zveřejněna na webových stránkách města - odkaz na veřejné zakázky,
- nabídky mohou uchazeči předložit osobně do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary nebo doporučeně poštou na adresu :

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY  
TECHNICKÝ ODBOR  
MOSKEVSKÁ 21  
361 20 KARLOVY VARY

- nabídka bude uložena do obálky a označena heslem „ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Dvořákova lávka - NEOTVÍRAT „
- nabídku musí uchazeč předložit nejpozději do 24.03.2014 do 12 hodin,

**10) Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo :

odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít objednávku s žádným uchazečem, změnit podmínky veřejné soutěže , zrušit zadávací řízení.

Odpovědné osoby : Ing. Eva Pavlasová – vedoucí TO - 353 118 242, e.pavlasova@mmkv.cz  
Ing. Luboš Gavlas - zástupce ved. TO - 353 118 360, l.gavlas@mmkv.cz

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(21)



Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru

# SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby	Lávka Thermal - dílčí oprava	JKSO	
Název objektu	mostovka, kryty, spodní konstrukce	EČO	
Název části	SO 01 - 03	Místo	Karlovy Vary
Objednatel	MMKV	IČO	DIČ
Projektant	bez uvedení		
Zhotovitel	dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby !!
1	SO 01 - dilatace			13	Zařízení staveniště 2,5% - Kč
2				14	Provozní vlivy - práce po 1/2 konstrukci 5,0% - Kč
3	SO 02 - kryty			15	Místní vlivy - lázeňské území, povolení atp. 1,5% - Kč
4				16	Dokumentace skutečného provedení kpl. - Kč
5	SO 03 - spodní konstrukce			17	Rozpočtová rezerva zhotovitele 5,0% - Kč
6				18	NUS z rozpočtu - Kč
7	ZRN (ř. 1-6) - Kč	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) - Kč
20	HZS - Kč	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady - Kč

Projektant	Razítko	D Celkové náklady
Datum a podpis		23 Celkem bez DPH : - Kč
<b>Objednatel</b>		24 15 % 0,00 DPH - Kč
Datum a podpis		25 21 % 0,00 DPH - Kč
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) - Kč</b>
Datum a podpis		
Datum a podpis		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Lávka Thermal - oprava  
**Objekt:** dilatace, kryty mostovky, opravy prahů a OK  
**Část:** SO 01 - 03  
JKSO:

Objednatel: MMKV  
Zhotovitel: dle VŘ  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	SO 01 - dilatace	- Kč
2	SO 02 - opravy krytů	- Kč
5	SO 03 - spodní konstrukce	- Kč
9	VRN - viz. krycí list	- Kč
	<u>Celkem</u>	- <u>Kč</u>

# ROZPOČET

Objekt: Lávka Thermal  
Objekt: oprava / zapravní mostních dilatací - pružným systémem  
část: SO 01

KSO:

Objednatel: MMKV  
Projektant: dle výběrového řízení  
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					- Kč
	D	2		<b>Zakládání</b>					- Kč
1	K	252	R položka	Odbednění základových patek a bloků vč. likvidace - součást mostní prohlídky	kpl	1,000			- Kč
2	K	002	R položka	Vyčištění trhlin a dutin š do 100 mm hl do 200 mm - dilatační profily - příprava dilatačních prvků pro opravu	m3	0,580			- Kč
	D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					- Kč
3	K	221	R položka	Příprava spár pro úpravu - dle TP zhotovitele, úprava dilatace, zásyp drcenou pryží. směsí atp.	m	29,000			- Kč
4	K	221	R položka	Úprava dilatačních spár vložení těsnícího provazce	m	30,000			- Kč
5	M	MAT	R položka	provazec těsnící spec. např. Viapros - uvažovat průměr 50/40 mm - dle TP	m	33,600			- Kč
6	K	221	R položka	Úprava dilatačních spár zálivkou nad těsnící provazec - krycí vrstva	m	29,000			- Kč
7	M	MAT	R položka	zálivka živičná pro finální úpravu spáry - kompatibilita s provazcem - dle TP zhotovitele - nutné místní šetření / prohlídka, zvolení TP dle zhotovitele, dilatace stále funkční !!	t	0,219			- Kč
8	K	321	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu - viz. mostní prohlídka	m2	31,000			- Kč
9	K	764	R položka	Provizorní úprava krajů mostních izolací pro plynulý odtok vody - chříče dočasné - nutné pro odtok srážkových vod ve směru dilatací do krajů	kus	4,000			- Kč
10	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	%	7,0%			- Kč
				<b>Celkem</b>					- Kč

# ROZPOČET

Stavba: Lávka Thermal  
 Objekt: výměny živичných krytů, opravy ocelových prvků, dilatace, ppv, likvidace a přesuny sutí  
 Část: SO 02  
 JKSO:

Objednatel: MMKV  
 Zhotovitel: dle výběrového řízení  
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							B	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>D</b>									
<b>HSV</b>									
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
D	D	1		<b>Zemní práce</b>					
1	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm - ručně - nutný ruční výkon, nízká únosnost mostok, nemožný výkon mechanizační	m2	268,000			- Kč
D	D	2		<b>Zakládání</b>					
2	K	321	233954131	Zřízení dočasného hrazení ocelového	m2	46,000			- Kč
3	K	321	233954231	Odstranění dočasného hrazení ocelového	m2	46,000			- Kč
D	D	5		<b>Komunikace</b>					
4	K	221	R položka	Postřik živичný spojovací - dle TP zhotovitele	m2	268,000			- Kč
5	K	221	R položka	Litý asfalt střednězrnitý LA průměrné tl 80 mm š nad 3 m - předpokládaná min. tl. dle sond a mostní prohlídky v tl. 80 mm - střechovitý spád !	m2	268,000			- Kč
6	K	221	R položka	Úprava / oprava napojení na mostní dilatace vč. reprofilace, nakotvení	m	29,000			- Kč
D	D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
7	K	221	R položka	Úprava dilatačních spár podélných s těsněním š 9 mm	m	125,000			- Kč
8	M	MAT	R položka	páska živичná po svislou aplikaci / závluka s frézováním	m	131,250			- Kč
9	K	221	R položka	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 75 mm	m	35,000			- Kč
10	K	221	R položka	Očištění povrchu krytu nebo podkladu betonového před pokládkou ŽS	m2	268,000			- Kč
11	K	014	R položka	Dočištění povrchu krytu nebo podkladu betonového po odbourání krycích vrstev	m2	268,000			- Kč
12	K	015	R položka	Úprava stávající mostovky- betonového krytu pro nakotvení vrstev - TP zhotovitele - dle technologického postupu zhotovitele, předpoklad výkonů za provozu po 1/2	m2	268,000			- Kč
1	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	58,531			- Kč
2	K	011	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000			- Kč
3	M	MAT	553442420	Úprava odvodnění mostně izolace - nové chrličové prvky u mostních dilatací	kus	4,000			- Kč
4	K	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	m	67,000			- Kč
5	M	MAT	MAT Spec	profil L 80x50x5 mm - krajní prvky vymezovací - nerez prvky / pozink / dle stávajícího stavu pro krajovou část mostovky	m	70,350			- Kč
6	K	011	R položka	Demontáže stávajících krajových prvků	m	64,000			- Kč
7	K	011	R položka	Úprava ložné spáry pro osazení úhelníků - doplnění, reprofilace	m	65,000			- Kč

8	K	011	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	140,000	-	Kč
9	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,531	-	Kč
10	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	877,968	-	Kč
11	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	58,531	-	Kč
12	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	175,594	-	Kč
1	K	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	117,062	-	Kč
2	K	006	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	117,062	-	Kč
3	K	013	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	58,531	-	Kč
<b>Celkem</b>							-	<u>Kč</u>

# ROZPOČET

Stavba: Lávka Thermal  
Objekt: opravy spodní konstrukce - ocelové konstrukce, sanace, PPV  
Část: SO 03  
JKSO:

Objednatel: MMKV  
Zhotovitel: dle výběrového řízení  
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Práce a dodávky HSV</b>								
D				<b>Zakládání</b>				- Kč
D				Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn tl odsekané vrstvy do 80 mm	m2	12,800		- Kč
1	K	002	289902121	<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				- Kč
D				Očistění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	15,300		- Kč
2	K	015	R položka	Očistění ocel konstrukcí od usazenin, rzi, nánosů	m2	7,800		- Kč
3	K	321	625907111	Oprava mostovky sanačními maltami 2 vrstvy min. tl 40 mm	m2	6,500		- Kč
4	K	211	R položka	Ochrana výztuže stěn a podhledů ze sanačních malt 2 vrstva tl 2 mm	m2	6,500		- Kč
5	K	211	R položka	Příplatek při reprofiliaci mostních povrchů sanačními maltami za práci v uzavřených prostorech	m2	6,500		- Kč
6	K	211	627479111	- nutná prohlídka, místní šetření, zvolení technologického postupu				- Kč
D				<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				- Kč
D				Lešení lehké pomocné speciální - v řečišti vč. vyřízení se správce vodoteče	kpl	1,000		- Kč
7	K	003	R položka	- montáž, demontáž, přestavba, doprava, vstup do vodoteče, havarijní a povodňový plán				- Kč
8	K	789	R položka	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí 2složkového základního a mezivrstvy	m2	8,500		- Kč
9	K	789	R položka	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí 2složkového vrchního PKO tř. dle mostní prohlídky	m2	17,000		- Kč
10	M	MAT	MAT spec.	nátěrové hmoty dle TP zhotovitele - spotřeba dle technického listu	kg	15,000		- Kč
				- nutná prohlídka, místní šetření, zvolení technologického postupu				- Kč
11	K	013	R položka	Místní vlivy a podíl přidružených výkonů jinde neuvedených - Kvalif. stavební dělník	Nh	28,00		- Kč
12	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu mostních konstrukcí	%	15,0%		- Kč
<b>Celkem</b>								<b>- Kč</b>