

Gavlas Luboš

Od: Vanourek, Jiri [jvanourek@vodakva.cz]
Odesláno: 23. září 2014 8:31
Komu: Gavlas Luboš
Kopie: Dietl, Radomil
Předmět: Karlovy Vary, Nákladní ul., Čankovská ul. - dešťová kanalizace
Přílohy: výkaz-výměr, oprava RŠ a osazení kanalizačního poklopu s rámem.xls; výkaz-výměr, oprava RŠ a osazení samonivelačního poklopu.xls

Dobrý den p. Gavlas,

touto cestou vám zasílám nabídku na výměnu kanalizačních poklopů na dešťové kanalizaci a opravy vršků RŠ v Karlových Varech v :

- ul. Nákladní, výměna 5ks poklopů (3ks poklop samonivelační + 2ks poklop standartní BEGU s rámem) - 58.862,30 Kč

- ul. Čankovská, výměna 1ks poklopu (samonivelační) - 12.162,46 Kč


Celkem 71.024,76 + DPH

S pozdravem „ať se daří,,

Jiří Vaňourek

vedoucí provozu 09-kanalizace Sever • mobil: 602 126 033 • e-mail: jvanourek@vodakva.cz

kontakt na provoz 359 010 711



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64 • 360 07 Karlovy Vary • IČ: 49789228 • DIČ: CZ49789228
telefon: 359 010 111 • fax: 353 332 211
voda kvalitně • www.vodakva.cz

14 921, 1906 DPH
71 024, 76
85 939, 9596

Výkaz výměr

Stavba: Karlovy Vary
 Objekt: Revizní šachta na kanalizačním sběrači
 Část: Oprava vršku RŠ a osazení kanalizačního poklopu

Datum: 15.5.2014
 JKSO: 827

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							1219,96
1	221	113107144	Vybourání a odstranění podkladu pl do 50 m2 z živičných asfaltů tl. do 200 mm	m2	0,720	363,00	261,36
2	221	113107131	Vybourání a odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonů tl. do 200 mm	m2	0,720	510,00	367,20
3	001		Demontáž stávajícího poklopu s rámem	kus	1,000	286,00	286,00
4	001	161101162	Svislé přemístění výkopku z asfaltu a betonu do 4 m	m3	0,400	177,00	70,80
5	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z asfaltu a betonu do 10000m	m3	0,400	268,00	107,20
6	001	171201201	Uložení výkopku na skládku	m3	0,400	18,50	7,40
7	1	171201208	Skládkovné	m3	0,400	300,00	120,00
5 Komunikace							796,00
8	221	564851114	Penetrace spojovacích částí - beton,kov	m2	0,800	150,00	120,00
9			Izolace obvodové spáry tavitelnou asfaltovou páskou	m	4,000	52,00	208,00
10	221	577144311	Zaasfaltování okolí poklopu asfaltovým betonem ABS III tl. do 150 mm	m2	0,720	650,00	468,00
8 Stavební práce							7669,00
11	271	R kv09 01	Oprava zhlaví revizní šachty rychle tuhnoucí maltovou směsí	kus	1,000	998,00	998,00
12	271	R kv09 02	Vytvoření nové podkladní vrstvy z betonových prstenců spojených rychle tuhnoucí zálivkovou směsí	kus	1,000	3275,00	3275,00
13	271	899104111	Osazení samonivelačního poklopu s rámem D 400 EN 124	kus	1,000	675,00	675,00
14	552	552434420	Kanalizační litinový poklop s rámem DN 650 tř.D.	kus	1,000	2421,00	2421,00
15	597	597107050	Prstenec betonový AR-V 625	ks	2,000	150,00	300,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1502,50
16	221	919735113	Řezání spáry stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	4,000	105,00	420,00
17	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,750	110,00	82,50
18			dopravní značení	soubor	1,000	1000,00	1000,00

Celkem

11187,46

Výkaz výměr

Stavba: Karlovy Vary

Objekt: Revizní šachta na kanalizačním sběrači

Datum: 13.5.2014

Část: Oprava vršku RŠ a osazení samonivelčního poklopu

JKSO: 827

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							1219,96
1	221	113107144	Vybourání a odstranění podkladu pl do 50 m2 z živichých asfaltů tl. do 200 mm	m2	0,720	363,00	261,36
2	221	113107131	Vybourání a odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonů tl. do 200 mm	m2	0,720	510,00	367,20
3	001		Demontáž stávajícího poklopu s rámem	kus	1,000	286,00	286,00
4	001	161101162	Svislé přemístění výkopku z asfaltu a betonu do 4 m	m3	0,400	177,00	70,80
5	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z asfaltu a betonu do 10000m	m3	0,400	268,00	107,20
6	001	171201201	Uložení výkopku na skládku	m3	0,400	18,50	7,40
7	1	171201208	Skládkovné	m3	0,400	300,00	120,00
5 Komunikace							1516,00
8	221	564851114	Penetrace spojovacích částí - beton,kov	m2	0,800	150,00	120,00
9			Izolace obvodové spáry tavitelnou asfaltovou páskou	m	4,000	52,00	208,00
10			Zhutnění samonivelačního poklopu do asfaltové směsi	kus	1,000	720,00	720,00
11	221	577144311	Zaasfaltování okolí poklopu asfaltovým betonem ABS III tl. do 150 mm	m2	0,720	650,00	468,00
8 Stavební práce							7924,00
12	271	R kv09 01	Oprava zhlaví revizní šachty rychle tuhnoucí maltovou směsí	kus	1,000	998,00	998,00
13	271	R kv09 02	Vytvoření nové podkladní vrstvy z betonových prstenců spojených rychle tuhnoucí závlíkovou směsí	kus	1,000	3275,00	3275,00
14	271	899104111	Osazení samonivelačního poklopu s rámem D 400 EN 124	kus	1,000	675,00	675,00
15	552	552434420	Samonivelační poklop s rámem	kus	1,000	2676,00	2676,00
16	597	597107050	Prstenec betonový AR-V 625	ks	2,000	150,00	300,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1502,50
17	221	919735113	Řezání spáry stávajícího živichého krytu hl do 300 mm	m	4,000	105,00	420,00
18	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,750	110,00	82,50
19			dopravní značení	soubor	1,000	1000,00	1000,00

Celkem

12162,46