


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



**Stavba:** Oprava chodníků ve dvoře - ul. Báňskobystřická 1.etapa

JKSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 03.11.2015

Objednavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

99 441,14

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**99 441,14**

DPH základní

21,00%

ze

99 441,14

20 882,64

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**120 323,78**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU



**Stavba:** Oprava chodníků ve dvoře - ul. Báňskobystřická 1.etapa

**Místo:** Karlovy Vary

**Datum:** 03.11.2015

**Objednavatel:** MMKV

**Projektant:**

**Zhotovitel:** KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>99 441,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	99 441,14
1 - Zemní práce	22 379,50
4 - Vodorovné konstrukce	12 951,00
5 - Komunikace	25 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 067,00
997 - Přesun sutě	6 524,22
998 - Přesun hmot	7 319,42
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>99 441,14</b>

# ROZPOČET



**Stavba:** Oprava chodníků ve dvoře - ul. Báňskobystřická 1.etapa

Místo: Karlovy Vary Datum: 03.11.2015

Objednavatel: MMKV Projektant:

Zhotovitel: KVrealinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>99 441,14</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>99 441,14</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>22 379,50</b>
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	85,000	43,90	3 731,50
10	K	120901121-R	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	3,700	5 040,00	18 648,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>12 951,00</b>
18	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	90,000	31,70	2 853,00
19	M	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	19,800	510,00	10 098,00
<b>5 - Komunikace</b>							<b>25 200,00</b>
5	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	90,000	140,00	12 600,00
6	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	90,000	140,00	12 600,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>25 067,00</b>
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	85,000	127,00	10 795,00
9	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	85,000	76,00	6 460,00
2	K	965024121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2	m2	90,000	86,80	7 812,00
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>6 524,22</b>
16	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	34,705	124,00	4 303,42
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,500	12,80	2 220,80
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>7 319,42</b>
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	50,133	146,00	7 319,42