

**Lázeňská 14**  
**informační centrum**

<b>Popis</b>				
Strukturovaná kabeláž – STK				
Místní rozhlas				
Kamerový systém				
El.zabezpečovací systém				
<b>ZRN CELKEM bez DPH</b>				

## **ROZPOČET strukturované kabeláže – STK**

**MONTÁŽ CELKEM:**

**MATERIÁL CELKEM:**

**DODÁVKA CELKEM:**

**CELKOVÉ NÁKLADY:**

<b>Množství</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Montážní položka</b>
320 m		Uložení kabelu UTP
320 m		Montáž trubky PVC P.O. 16 mm
60 m		Montáž trubky PVC P.O. 36 mm
40 m		Montáž kabelu SYKFY 50X2X0.5 v trub
30 m		Montáž kabelu TCEPKPFLE v trub
30 ks		Průraz zdivem cihla
30 ks		Montáž krabice KU 68
30 ks		Montáž datové zásuvky
2 ks		Montáž krabice KU 68
1 ks		Montáž patch panel 24 port pro RJ 45
1 ks		Montáž rozvaděče 19", 37U/600x600 R1
1 ks		Montáž vysouvacího plátna
1 ks		Montáž vysouvání projektoru

<b>Množství</b>	<b>Jednotk:</b>	<b>Materiál položka</b>
320 m		Kabel UTP cat. 5E, 4pár drát
320 m		Trubka PVC 16mm
60 m		Trubka PVC 36mm
40 m		Kabel SYKFY 50X2X0.5
30 m		Kabel TCEPKPFLE
30 ks		Krabice KU 68 1901
2 ks		Krabice KU 68 1902, vč. víčka

<b>Množství</b>	<b>Jednotk:</b>	<b>Dodávka položka</b>
30 ks		Zásuvka datová 1xRJ45, Cat.5e - komplet
1 ks		Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá
1 ks		Patch panel 24port Cat5E, UTP, blok 110, 1U
1 ks		19"datový rozvaděč 6U 600x450 prosklenný
1 ks		napájecí lišta 5x230V
1 ks		vysouvací plátno-v podhledu
1 ks		vysouvání projektoru-držáky
1 ks		projektor dig.dle uživatele

## **ROZPOČET místního rozhlasu**

**MONTÁŽ CELKEM:**

**MATERIÁL CELKEM:**

**DODÁVKA CELKEM:**

**CELKOVÉ NÁKLADY:**

<b>Množství</b>	<b>Jednotk:</b>	<b>Montážní položka</b>
180 m		Uložení kabelu 2x1
180 m		Montáž trubky PVC P.O. 16 mm
40 m		Příprava kabelové trasy - sekání,drážkování
5 ks		Průraz zdivem cihla

10 ks	Montáž reproduktoru
2 ks	Montáž skříňky

Množství	Jednotka	Materiál položka
180 m		2 Vodičový kabel 2x1
180 m		Trubka PVC 16mm

Množství	Jednotka	Dodávka položka
1 ks		zesilovač 100V
8 ks		reproduktor do podhledu
2 ks		reproduktor do niky
2 ks		skříň pro repro
1 ks		technologie materiál drobný
1 ks		indukční smyčka neslyšících bezdrátová

## ROZPOČET kamerových systémů

**MONTÁŽ CELKEM:**

**MATERIÁL CELKEM:**

**DODÁVKA CELKEM:**

**CELKOVÉ NÁKLADY:**

Množství	Jednotka	Montážní položka
1 ks		Montáž venkovní bezp.kamery
2 ks		Montáž barevné bezp.kamery
2 ks		Montáž LCD monitor 19"
90 m		Uložení kabelu UTP 4x2x0,5
90 m		Uložení kabelu JYSTY 4x0,8

Množství	Jednotka	Dodávka položka
1 ks		IR venkovní kamera DWDR,SBLC,den/noc

	FS 879KAHZ28D
2 ks	IR DOME barevná kamera KPF 144HR KPF 144HR
1 ks	LCD monitor 19"1280x1024 2xBNC PIP 230V
90 m	kabel UTP 4x2x0,5
90 m	kabel JYSTY 4x0,8

## ROZPOČET el.zabezpečovací systém

**MONTÁŽ CELKEM:**

**MATERIÁL CELKEM:**

**DODÁVKA CELKEM:**

**CELKOVÉ NÁKLADY:**

### **Množství      Jednotk: Montážní položka**

8 ks	Montáž pohyb.detektoru
2 ks	Montáž tříštivého čidla
1 ks	Montáž klávesnice LCD
1 ks	Montáž ústředny PS
180 m	Montáž trubky PVC P.O. 16 mm
5 m	Uložení kabelu FTP 4x2x0,5-BUS sběrnice
180 m	Uložení kabelu LAM 6 2x0,6+4x0,4
7 ks	Montáž autonomního hlásiče kouře-EPS

### **Množství      Jednotk: Dodávka položka**

2 ks	tříštivé čidlo-výlohy
8 ks	Pohybové čidlo PIR
1 ks	Klávesnice LCD RP 116/RP140/RP128POX 2xznak
1 ks	Ústředna PS vč.zál.zdroje,128zon,16klav.,70výst.GSM
180 m	Trubka PVC 16mm
5 m	kabel FTP 4x2x0,5-BUS sběrnice
180 m	kabel LAM 6 2x0,6+4x0,4
8 ks	autonomní hlásič kouře-EPS