

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2012-09 KARLOVY VARY – PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ NA VEŘ. ZP. PARK. P.P.Č.
399/70 V K.Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)

Objekt: SO 101 Parkoviště

Rozpočet: SO 101 Parkoviště

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel dokumentace: Pontika s.r.o

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2012-09 KARLOVY VARY – PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ NA VEŘ. ZP. PARK. P.P.Č. 399/70 V K.Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)
 Objekt: SO 101 Parkoviště
 Rozpočet: SO 101 Parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	25 000,00		
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	5 000,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	440,00		
4	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	123,00		
5	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 4300m2*0,15m	M3	645,00		
6	12211		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-2	M3	1 620,00		
7	131111		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 1KM vsakovací jáma	M3	15,00		
8	132111		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-2, ODVOZ DO 1KM trativod-42m3 vsakovací trativod-90m3	M3	132,00		
9	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	1 620,00		
10	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	41,00		
10	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	20,00		
11	17462		ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ	M3	105,00		
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	3 100,00		
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	645,00		
1			Zemní práce				
2			Základy				
14	212621		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 1-2	M	240,00		
15	21265		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM	M	70,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2012-09 KARLOVY VARY – PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ NA VEŘ. ZP. PARK. P.P.Č. 399/70 V K.Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)
 Objekt: SO 101 Parkoviště
 Rozpočet: SO 101 Parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	272312		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	10,00		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
17	348171		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM přepočet "m-->kg": 4,22kg/m*(2*dl.+(dl./2+1)*(1,3+0,6)) dl. 30m	KG	400,00		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
18	431112		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) 3x(2,12m2*1,2m)	M3	9,00		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 3100*0,29=900 - parkoviště 10 - chodníky lze použít R-mat	M3	910,00		
20	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU 3100*0,1=310 lze použít R-mat	M3	310,00		
21	57415		ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM	M2	3 100,00		
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	50,00		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
23	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	70,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2012-09 KARLOVY VARY – PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ NA VEŘ. ZP. PARK. P.P.Č. 399/70 V K.Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)
 Objekt: SO 101 Parkoviště
 Rozpočet: SO 101 Parkoviště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,00		
25	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,00		
27	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	420,00		
28	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	120,00		
28	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Obloukový obrubník R 3,0m	KS	84,00		
28	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Obloukový obrubník R 0,5m	KS	12,00		
29	966162		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 2KM 6,5*0,1*2,53*8+25*0,2*2,7=25m3	M3	25,00		
30	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	210,00		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: