

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha
IČ: 45274517

Karlovy Vary, dne: 22.10.2026

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-50321/2026

Vyřizuje: Pavlasová Eva Ing.

Tel: 353151242

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás dodání SSZ - křižovatka Hybešova x Šmeralova, včetně kabeláže, technologie, dle předložené cenové nabídky. Cena je smluvní, uvedená včetně DPH. Termín - 30.10.2026			1 492 311

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.10.2026
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Smluvní podmínky objednávky

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 3) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.
- 4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 5) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
- 6) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 7) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.
- 8) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 9) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Pokud fakturu budete odesílat e-mailem, odešlete ji na e-mailovou adresu: posta@mmkv.cz

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 45274517, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ing. Petr
Kovář

Digitálně podepsal Ing.
Petr Kovář
Datum: 2026.10.23
10:47:07 +02'00'

.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru


Statutární město
KARLOVY VARY
(2.)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

19.10.2026
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO401	SSZ - Kabeláž a technologie SSZ	1 233 314,88	1 492 311,00	
VRN.01	Vedlejší rozpočtové náklady	921 814,88	1 115 396,00	STA
		311 500,00	376 915,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova
Objekt: SO401 - SSZ - Kabeláž a technologie SSZ

KSO: Karlovy Vary
Místo:

Zadavatel: CC-CZ: 19.10.2026

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: ELTODO, a.s. IČ: 45274517

Zpracovatel: ELTODO, a.s. IČ: 45274517

Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH		921 814,88	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	921 814,88	21,00%	193 581,12
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	1 115 396,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova

Objekt:

SO401 - SSZ - Kabeláž a technologie SSZ

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

19.10.2026

Projektant:

ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	921 814,88
1 - Zemní práce	25 483,81
8 - Trubní vedení	544,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 232,88
997 - Přesun sutě	12 910,20
PSV - Práce a dodávky PSV	10 795,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 815,16
742 - Elektroinstalace - slaboproud	15 600,00
M - Práce a dodávky M	18 215,16
21-M - Elektromontáže	862 515,91
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	30 489,35
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	702 519,42
VRN4 - Inženýrská činnost	114 007,14
	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova

Objekt:

SO401 - SSZ - Kabeláž a technologie SSZ

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

19.10.2026

Projektant:

ELTODO, a.s.

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				921 814,88
D		1	Zemní práce				25 483,81
1	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				544,85
		Online PSC					544,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu řezání spár pro indukční smyčky							
D	997	Přesun sítě					
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,952	814,74	10 795,88
Online PSC							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221571 Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vykopaná zemina pro základy: výl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 řadič SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m trasa: 44*0,35*0,2=3,08m3 3,968*1,5=5,952t							
P							
Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu							
7	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací	kpl	1,000	21,33	21,33
Online PSC							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221579 Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu							
P							
8	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,952	607,50	3 615,84
Online PSC							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221612 Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vykopaná zemina pro základy: výl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 řadič SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m trasa: 44*0,35*0,2=3,08m3 3,968*1,5=5,952t							
P							
Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vykopaná zemina pro základy: výl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 řadič SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m trasa: 44*0,35*0,2=3,08m3 3,968*1,5=5,952t							
163	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	5,952	388,00	2 309,38
Online PSC							
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997221873 Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vykopaná zemina pro základy: výl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 řadič SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m trasa: 44*0,35*0,2=3,08m3 3,968*1,5=5,952t							
P							
Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vykopaná zemina pro základy: výl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 řadič SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m trasa: 44*0,35*0,2=3,08m3 3,968*1,5=5,952t							
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
12	M	R034	Přípojka, kabely, plastový rozvaděč - přípraví objednatel	kus	1,000	15 600,00	15 600,00
Poznámka k položce:							
P							
							33 815,16
							15 600,00
							15 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							
14	K	742110021.R	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně do výkopu	m	106,000	86,06	18 215,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/742110021							
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu Montáž trubek 160mm, 110mm, 50mm, 40mm, 32mm, 20mm						
15	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 41/50mm	m	106,000	45,80	4 854,80
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu Dodávka trubek 50mm						
WV							
16	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná D 94/110mm	m	34,000	114,00	3 876,00
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu Dodávka trubek 110mm						
WV							
19	M	R037	přechodka 110/50	kus	2,000	39,00	78,00
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO						
22	M	59071005	pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční	litr	1,000	284,00	284,00
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ						
D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
23	K	210021059.R	Montáž příchytů pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 90 do 120 mm	kus	4,000	51,53	30 489,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/210021059.R							
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ připevnění návěstidel na stožár						
24	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	6,000	55,90	335,40
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ připevnění návěstidel na stožár						
25	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,080	1 450,00	116,00
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ připevnění návěstidel na stožár						
36	K	210064008	Nátěry stožárů venkovního vedení vvn, zvn ostatní číslování stožárů	pb	2,000	562,27	1 124,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/210064008							
P	Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ						

862 515,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	35442110.R	štitěk plastový - čísla svodů	kus	2,000	4,20	8,40
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ				
42	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	14,000	132,14	1 849,96
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/210220020				
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ				
43	M	35442062	pás zeminní 30x4mm FeZn	kg	53,000	51,80	2 745,40
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ				
44	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	53,000	116,51	6 175,03
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/210220022				
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ				
45	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	17,000	58,30	991,10
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ				
	WV		18,5*0,7 Přepočtené koeficientem množství		42,000		
54	K	210812111.R	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. NYY) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil do 24x1,5 mm2	m	67,000	45,20	3 028,40
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"				
167	M	34112347.R	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) do 24x1,5mm2	m	67,000	177,00	11 859,00
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"				
	WV						
60	K	210813051	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	57,00	1 140,00
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/210813051				
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ Kabel pro připojení třikomorového návěstidla, přijímače dálkového ovládání akustické signalice				
61	M	34143306.R	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC (YY-JZ) 5x1mm2	m	20,000	45,50	910,00
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ				
	WV		Kabel pro připojení třikomorového návěstidla, přijímače dálkového ovládání akustické signalice				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				702 519,42
71	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	68,000	150,78	10 253,04
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220111436				
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán" CYKY 24x1,5*2=64 TCEKFY 1P*2=4				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
169	K	220182031.R	Zatažení kabelu FTP cat6A do ochranné HDPE trubky (mikrotrubičky)		m	78,000	58,10	4 531,80	
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán" kabel do zařízení videteckce, RSU, modem LTE/5G						
170	M	34121345	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/FTP) kategorie 6a		m	99,000	38,00	3 762,00	
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán" kabel do zařízení videteckce, LTE/5G						
	VV		324,300						
172	K	220731520.R	Měření FTP kabelu s vyhotovením protokolu		kus	2,000	1 820,00	3 640,00	
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán" 5x kabel do zařízení videteckce, RSU, modem LTE/5G						
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
72	K	220300451	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKEY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0		kus	2,000	2 698,60	5 397,20	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220300451						
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán" TCEKFE 1P: 11 ks TCEKFE 2P: 1 ks celkem: 11+1=12 ks						
77	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smřššovaci záklpkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5		kus	4,000	1 960,09	7 840,36	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220300605						
	P		Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"						
80	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného		kus	2,000	17 172,14	34 344,28	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960003						
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situční plán SSZ						
81	M	R005	Výložníkový stožár SSZ s výložníkem délky 3,0m		kus	2,000	34 750,00	69 500,00	
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situční plán SSZ						
84	K	220960005	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění příslušenství na stožár výložníku		kus	2,000	4 219,51	8 439,02	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960005						
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situční plán SSZ						
29	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s přípevním		kus	2,000	459,51	919,02	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960021						
	P		Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situční plán SSZ						
30	M	R10901	Stožárová svorkovnice		kus	2,000	2 943,00	5 886,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
90	M	R014	Tříkomorové návěstidlo 200mm bez symbolu na stožár včetně montážního příslušenství	kus	2,000	13 910,00	27 820,00
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
93	M	R016	Tříkomorové návěstidlo 300mm bez symbolu na výložník včetně montážního příslušenství	kus	2,000	15 993,00	31 986,00
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
95	M	R030	Třímen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus	2,000	6 870,00	13 740,00
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
100	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus	4,000	3 179,00	12 716,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960101				
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
101	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000	3 179,00	6 358,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960102				
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2				
185	M	R37102	5G/LTE modem antény na stožár včetně montážního příslušenství (přípojné na ústřednu, pokud je relevantní), včetně zajištění přenosové cesty a případné úpravy na ústředně	kus	0,000	0,00	0,00
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. C4, D.2.2 5G/LTE modem včetně antény				
183	K	220960119	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyřiznutí závitů, montáže skřínky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na stožár	kus	2,000	5 250,00	10 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960119				
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ, D.1 Technická zpráva Kamera videodetekce				
184	M	R35601	Kamera videodetekce včetně montážního příslušenství	kus	2,000	68 000,00	136 000,00
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ, D.1 Technická zpráva Kamera videodetekce				
111	K	220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	2,000	3 538,55	7 077,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960133				
P			Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ				
113	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové 4x1m s impedančním transformátorem	kus	2,000	23 500,00	47 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220960165				
P			Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	M	R35501	Impedanční transformátor pro indukční smyčku	kus	2,000	2 680,00	5 360,00
Poznámková část							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
114	M	34141106	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádra Cu izolace silikon 300/500V (SIF) 1x10mm ²	m	30,000	79,00	2 370,00
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
115	K	220080891	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře do 6 žil	kus	2,000	6 580,00	13 160,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
spojka pro ind. smyčku							
116	M	R023	spojka kabelová GELSNAP gelová spojka malá do 3x2x1mm	kus	2,000	644,00	1 288,00
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
spojka pro ind. smyčku							
134	K	220960182	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění přes šest světelných skupin	kus	1,000	42 700,00	42 700,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
135	M	R36103	Mikroprocesorový řadič včetně skříně s podstavcem	kus	1,000	585 000,00	585 000,00
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
157	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	59 300,00	59 300,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
158	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	13 830,00	13 830,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
159	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	1,000	9 580,00	9 580,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
160	K	220960222	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	1,000	79 400,00	79 400,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
161	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatk s mikroprocesorovým řadičem za první signální skupinu	kus	1,000	51 700,00	51 700,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
162	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatk s mikroprocesorovým řadičem za každou další signální skupinu	kus	1,000	18 400,00	18 400,00
Online PSC							
Poznámková část k položce:							
SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
163	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křížovatkys s mikroprocesorovým řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000	115 400,00	115 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220960311 VV Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
164	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křížovatkys s mikroprocesorovým řadičem před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus	1,000	111 200,00	111 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220960312 VV Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
165	K	220960421	Přepnutí silničního signalizačního zařízení na blikající žlutou včetně přepnutí na blikající žlutou v řadiči, vyjmutí a odebrání pojistky 60 V, částečné vytažení desky odporů z konektorů, přezkoušení proti uvedení do činnosti a zajištění v řadiči	kus	1,000	8 450,00	8 450,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220960421 VV Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
166	K	220960422	Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	1,000	12 850,00	12 850,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/220960422 VV Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							
117	M	R024	SKřížka ručního řízení SSZ na bok řadiče. Včetně montáže	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
P Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ V případě že řadič (samostatná akce) bude umožňovat ruční ovládání není nutné osazovat.							
122	K	220960181.R	Úprava a doplnění	kus	1,000	120 790,00	120 790,00
P Poznámka k položce: SO401 Výkres "Situační plán". Technická zpráva Dodávka a montáž řadiče včetně připojení, regulace a aktivace a programování							
185	M	R35602	Ovládací karta do řadiče pro kameru videodetekce	kus	2,000	36 632,00	73 264,00
P Poznámka k položce: SO401 Výkres "Situační plán". Technická zpráva Ovládací karta do řadiče pro kameru videodetekce pro připojení 2 kamery							
31	K	R910701	Montáž dvířek na stožár	kus	2,000	144,00	288,00
P Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ							
32	M	R10701	Dvířka na stožár	kus	2,000	1 762,00	3 524,00
P Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.1 Situační plán SSZ							
64	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přístavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	66,000	87,60	5 781,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/220060771 P Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"							

PČ	Typ	Kód	Popis				J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	R027	Kabel TCEKFE 1Px1,0				31,80	2 098,80
Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"								
VV								
69	K	220110346	Montáž kabelového štítu včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítu páskou pro označení konce kabelu				130,67	2 613,40
Online PSC Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"								
70	M	35442114	Štítek plastový - bez označení				3,59	71,80
Poznámka k položce: SO401 Výkres "Schematický kabelový plán", "Kabelový plán"								
D 46-M								
135	K	460010024	Zemní práce při extr.mont.pracích				114 007,14	
Vytváření trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru								
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu								
136	K	R-028	Trasa vedení v zeleni - sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky + rozprsoštění drnu, osev				75,98	930,76
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu 27m - trasa kabelů SSZ v zeleni 35x0.35=10.5m2								
160	K	R-029	Trasa vedení v chodníku - vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalitě, obnovení krytu chodníku ze zámkové dlažby				81,56	628,01
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu 22*0.35=8.75m2								
139	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				424,19	18 664,36
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu								
145	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				75,69	3 330,36
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu								
179	K	460631214	Zemní protlak řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 140 do 180 mm				2 699,05	70 175,30
Online PSC Poznámka k položce: SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P <i>Poznámka k položce:</i> SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu							
152	K	460632114	Zemní protlakky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	6 910,12	6 910,12
Online PSC <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632114							
P <i>Poznámka k položce:</i> SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu							
153	K	460632214	Zemní protlakky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000	3 455,08	3 455,08
Online PSC <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632214							
P <i>Poznámka k položce:</i> SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ - odměřeno v AutoCadu							
154	K	460641124	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,900	4 582,08	4 123,87
Online PSC <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460641124							
P <i>Poznámka k položce:</i> SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu vyl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 radic SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m3							
155	M	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	0,900	5 210,00	4 689,00
P <i>Poznámka k položce:</i> SO401 - výkres č. D.2.4 Kabelový plán SSZ + D.2.5 Situační výkres úpravy VO - odměřeno v AutoCadu základy" vyl. stožár SSZ: 0,6*0,6*1,6=0,486*2=0,576m3 radic SSZ: 1,3*0,4*0,6=0,312m3							
D VRN4 Inženýrská činnost							
162	K	044002000	Revize	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
Online PSC <i>Poznámka k položce:</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova
Objekt: VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Karlovy Vary
Místo:

CC-CZ: 19.10.2026
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: ELTODO, a.s. IČ: 45274517
DIČ:

Zpracovatel: ELTODO, a.s. IČ: 45274517
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		311 500,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	311 500,00	21,00%	65 415,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	376 915,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZ Karlovy Vary Hybešova - Šmeralova

Objekt:

VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Projektant: ELTODO, a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Datum:

19.10.2026

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

311 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	311 500,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	144 500,00



Usnesení č. RM/1083/10/26
z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.10.2026

Věc: Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary na akci „SSZ Karlovy Vary Hybešova-Šmeralova“

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary na akci „SSZ Karlovy Vary Hybešova-Šmeralova“ pro firmu ELTODO, a.s., IČ: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, za celkovou cenu ve výši 1 492 311,- Kč s DPH; a

pověřila podpisem smluvního vztahu vedoucí technického odboru Ing. Evu Pavlasovou.

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



Za správnost výpisu: Šárka Uhlíková

Digitální a informační agentura

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna. Toto potvrzení je vydáváno správcem registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	37686417
ID verze:	40072625
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.10.2026 14:00:25
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	e.pavlasova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	technicky odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka - SSZ - křižovatka Hybešova x Šmeralova
Datum uzavření:	23.10.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 - 50321/2026
Podepisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	1 233 314,88 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 492 311,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	ELTODO, a.s.
IČO:	45274517
Datová schránka:	t3vcec7
Adresa:	Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, 142 00 Praha 411
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SSZ Šmeralova x Hybešova.pdf

69.23 kB, 23.10.2026 14:01:50

28230d1beaa7f2b48b966e7feddb9d4cfe7bfb5d609c837b409de20ea5e4701d

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/40072625>