

## Drožilová Monika

---

**Od:** Ing. Jiří Kovařík [jk.kprojekt@atlas.cz]  
**Odesláno:** 6. června 2013 11:12  
**Komu:** Drožilová Monika  
**Předmět:** Re: objednávka projektových prací - Rekonstrukce ulice Americká a Rumunská, Karlovy Vary - přeložka telekomunikace

Dobrý den,

velice se omlouvám za zdržení, byl jsem však mimo pracoviště a tak reaguji až nyní. Nevím zda Vám Ing. Škubalová poslala celou moji nabídku, tak Vám ji pro jistotu zasilám.

Na základě podkladů od Ing. Škubalové a podkladů TCR se jedná o následující přeložky resp. ochranu kabelů TCR:

1. Úsek č. 1 - mezi č.p. 674/4 a č.p. 646/12, nám. V. Řezáče

Bude nutno stávající kabely v dotčeném úseku nahradit novými plastovými kabely TCEPKPFLE 50x4x0,8 (+TCEPKPFLE 3x4x0,8 na propojení pancíře) a TCEPKPFLE 100x4x0,8 (+TCEPKPFLE 3x4x0,8 na propojení pancíře) a uložit je do nové trasy blíže k zástavbě (tj. do souběhu s první trasou) v délce cca 50 m.

2. Úsek č. 2 - mezi č.p. 102/12 a č.p. 30/4, nám. E. Destinové

Bude dotčeno 15 plastových kabelů a 9 trubek HDPE vč. 2 optických kabelů

Všechny dotčené kabely bude nutno nahradit novými kabely odpovídajícího profilu a provedení. Kabely budou uloženy do nových tras. V místech křížení se silnicí a vjezdy k objektům budou zataženy do nových chrániček PE110/6,3.

Dotčené trubky HDPE budou v místě přechodu přes silnici uloženy do nové chráničky vybudované z TK žlabů souběžně se stávající chráničkou. Trubky HDPE v souběhu s plast. kabely do

Rumunské ulice budou nahrazeny novými trubkami odpovídajícího barevného provedení. Uloženy budou do nové trasy. Optický kabel bude nutno ze staré trasy vyfouknout a zafouknout zpět do trubky v nové trase.

3. Úsek č. 3 - v místě nového parkovacího stání před č.p. 29/22, Rumunská ul.

Dotčené kabely budou nahrazeny novými kabely TCEPKPFLE 25x4x0,4, TCEPKPFLE 15x4x0,4 a TCEPKPFLE 10x4x0,4. Kabel 25x4x0,4 přejde v nové chrániče z pravé strany ulice na její levou stranu, kde se pomocí nové dělicí spojky a nových kabelů TCEPKPFLE 15x4x0,4 a TCEPKPFLE 10x4x0,4 rozdělí a napojí na stáv. sloupkového rozvaděče. Stávající účastnické kabely se posunou do nové trasy,

Předpokládaná cena projektu na uvedené přeložky a ochranu kabelů TCR:

zpracování DUR	10 000,-Kč	předání podkladů Ing. Škubalové v elektronické podobě do 12. 06. 2013
----------------	------------	---

zpracování dalšího stupně PD (cca 15. 08. 2013 - upřesněn),	18 000,-Kč	předání dokumentace v základním počtu paré v elektronické podobě (cca 15. 08. 2013 - termín bude
---	------------	--

S pozdravem

Ing. Jiří Kovařík  
tel.: 603 799 193

Ing. Jiří Kovařík - K-projekt  
Chomutovská 12  
360 10 Karlovy Vary  
IČ: 73398781

----- Original Message -----

**From:** Drožilová Monika

**To:** 'jk.kprojekt@atlas.cz'

**Cc:** 'Daniela Škubalová'

**Sent:** Monday, June 03, 2013 10:36 AM

**Subject:** objednávka projektových prací - Rekonstrukce ulice Americká a Rumunská, Karlovy Vary - přeložka telekomunikace