

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Šugár Jiří, stavební a zemní práce

Vykmanov 7

363 01 Ostrov

IČ: 75257122

Karlovy Vary, dne: 02.10.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15763/2013

Vyřizuje: Kořán Petr

Tel: 353 118 263

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
provedení terénní úpravy svahu v ul. Buchenwaldská a úprava chodníků před vstupy do domů v ul. Majakovského v Karlových Varech			13 862 bez DPH
Místo dodání	Požadované datum dodání	10.10.2013	
	Způsob platby		


Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY



Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

7

## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: Šugár  
 Název zakázky: Majakovského ul.K.Vary  
 Klasifikace:  
 Fáze zakázky: Založená nabídka  
 Zadavatel rozpočtu:  
 Komentář zakázky:  
 Verze rozpočtu: Výchozí  
 Komentář verze:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	13 862	2 911	16 773

Celkem bez DPH: 13 862 CZK  
 Celkem s DPH: 16 773 CZK

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>13 862</b>	<b>2 911</b>	<b>16 773</b>
001: Zemní práce	2 128	447	2 575
003: Svislé konstrukce	1 988	417	2 405
005: Komunikace	3 150	661	3 811
006: Úpravy povrchu	210	44	254
009: Ostatní konstrukce a práce	2 200	462	2 662
091: Bourání konstrukcí - demolice	2 689	565	3 254
099: Přesun hmot HSV	837	176	1 013
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	660	139	799
	<b>13 862</b>	<b>2 911</b>	<b>16 773</b>



## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							<b>13 862</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>							<b>13 862</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>2 128</b>
1	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,400	105,00	252
2	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,400	23,30	56
3	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	265,00	636
4	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,800	21,30	102
5	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,400	140,00	336
6	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,400	14,30	34
7	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,840	150,00	576
8	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,000	11,30	136
<b>003: Svislé konstrukce</b>							<b>1 988</b>
1	SP	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	3,000	176,62	530
2	H	59228270	Palisáda přírodní 40cm	kus	30,000	48,60	1 458
<b>005: Komunikace</b>							<b>3 150</b>
1	SP	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32mm tl 100mm	m2	13,320	21,46	286
2	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,320	215,00	2 864
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>210</b>
1	SP	632441221	Potěr Schonox odolný proti mrazu a solím tl 30mm	m2	0,440	230,00	101
2	SP	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	1,320	82,47	109
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>2 200</b>
1	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	65,00	520
2	SP	960 00-0001	Navrtání, montáž do žulové kce -ocel,pruty pr.10mm, hl.100mm	kus	6,000	280,00	1 680
<b>091: Bourání konstrukcí - demolice</b>							<b>2 689</b>
1	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB nebo kamene	m3	0,330	4 726,46	1 560
2	SP	979082213	Vodorovná doprava suťi po suchu do 1 km	t	0,792	45,00	36
3	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suťi po suchu do 1 km	t	8,712	23,00	200
4	SP	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suťi	t	0,792	148,27	117
5	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,792	980,00	776
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>837</b>
1	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,246	159,54	837
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>660</b>
1	ON	09	Sdružená sazba VRN	%	5,000	132,02	660
							<b>13 862</b>