

12/14

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

KV realinvest s.r.o.
 Chebská 204/71
 360 06 Karlovy Vary
 IČ: 29113903

Karlovy Vary, dne: 05.06.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-18075/2014

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u vás provedení prací na stavbě "Rekonstrukce komunikace Fr. Halase", které jsou vyvolány zjištěným stávajícím stavem. Práce budou provedeny v souladu s vaší cenovou nabídkou ze dne 5.6.2014. Součástí cenové nabídky je potvrzený změnový list potvrzený projektantem.			Cena bez DPH 44 483,76

Místo dodání	Požadované datum dodání	20.06.2014
	Způsob platby	

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
 KARLOVY VARY

(15)

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změny
Projekt: „ Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Fr.Halase“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Rekonstrukce ulice Fr.Halase
změny ve způsobu a rozsahu provedených prací

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Provedení drobných změn oproti schválené PD.

Nové řešení:

- Vybudování příjezdu ke stávající rampě
- Odstranění části rampy, jejíž roh byl v bezprostřední blízkosti obrubníku komunikace
- Vybourání části betonových vrstev, které byly odkryty při odstraňování podkladních vrstev komunikace. Toto bylo nutné pro vybudování přejezdového prahu,

Zdůvodnění změny:

Ekonomické a technické důvody.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:


Podpis:


KV Realinvest s.r.o.
1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektant souhlasí bez připomínek

Datum:

Podpis:



PRAGOPROJEKT, s.r.o.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



Přípočty - přehled změn č. 1



objekt: rekonstrukce ulice Fr. Halase, Karlovy Vary

objednatel: Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

projektovatel: KV Realinvest, s.r.o.
Chebská 204/71

360 06 Karlovy Vary - Dvory
zast. Lukáš Kolář, jednatel

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rekonstrukce ulice Fr. Halase, Karlovy Vary					
44 483,76 Kč					
1. R	Odstranění chodníkových betonových obrubníků bez odvozu na skládku města (snižení obruby k rampě)	m	9,0	90,00	810,0
2. R	Chodník obruby z beton obrubníků (šikmé napojení na rampu)	m	6,0	145,00	870,0
3. R	Osazení silničního obrubníku do lože z betonu s boční opěrou (snižení obruby k rampě)	m	9,0	175,00	1 575,0
4. R	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze ŽB nebo předpjatého betonu ručně	m ³	1,6	11 323,00	18 116,8
5. R	Bourání konstrukcí z dilců prefabrikovaných nebo železobetonových - strojné	m ³	4,9	1 540,00	7 546,0
6. R	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,6	138,00	1 876,8
7. R	Odvoz sutí a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,6	237,00	3 223,2
8. R	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZDK 1km přes 1km	t	163,2	10,30	1 680,96
9. R	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	13,6	150,00	2 040,0
10. R	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti fr. 16/32mm do tl.150mm	m ²	3,0	125,00	375,0
11. R	Infiltrační postřik asfaltový do 0,5KG/m ²	m ²	4,0	14,00	56,0
12. R	Spojovací postřik z emulze do 0,5KG/m ²	m ²	4,0	14,00	56,0
13. R	Asfaltový beton TR II tl. 40 mm ACO 11	m ²	4,0	305,00	1 220,0
14. R	Obalované kamenivo TR I ACP 16 + II.70mm	m ³	0,28	3 850,00	1 078,0
15. R	Sefiznutí hrany ŽB rampy , včetně dokončení ocelovým úhelníkem	kpl	1,0	3 960,00	3 960,0

Vypracoval : Lukáš Kolář
Dne: 5.6.2014

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 353 220 674 fax: 353 237 200
IČ: 291 13 9041 www.kvrealinvest.cz