

**Přeložka VN – Vítězná – Drahovice  
Werner Hüttner**

	mj	výměr	sazba	cena
Kanál zemní 100x100	m	16,0	171,60	2745,60
Kanál zemní 200x126	m	34,0	259,60	8826,40
Chráníčka Kopoflex 160	m	8,0	68,00	544,00
bourání živice do 5 cm/m2	m2	6,0	75,00	450,00
bourání betonu do 15 cm	m2	4,0	345,00	1380,00
Odkrytí kabelů VN se zvýšenou opatrností a přeložka kabelů	m	70,0	213,00	14910,00
výkop rýhy 35x80, tř.4	m	37,0	197,00	7289,00
zásyp 35x80, tř.4	m	37,0	53,00	1961,00
výkop rýhy 50x80, tř.5	m	20,0	354,00	7080,00
zásyp 50x80, tř.5	m	20,0	85,00	1700,00
betonáž vč.dodávky bet.	m3	1,2	1760,00	2112,00
úprava terénu	m2	35,0	15,00	525,00
hutnění strojem	m2	35,0	15,00	525,00
pískové lože vč.dodávky	m	44,0	75,00	3300,00
doprava suti/1 km	t	4,0	175,00	700,00
příplatek za další 1 km	tkm	20,0	13,00	260,00
nakládání vybouraných hmot	t	4,0	444,00	1776,00
skládkovné suť	t	4,0	160,00	640,00
<b>Celkem náklady bez DPH</b>				<b>56084,00</b>

Statutární město  
KARLOVY VARY

(33)

2.12.2013 Rozval: 