

Název stavby: Karlovy Vary Počerny, Chodník a stavební úpravy plochy p.č. 1421/2, přeložka sdělovacího vedení
Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: PRORADON s.r.o.

KPO: Karlovarsko

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	0.552	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.035	KMMK:	0.036	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrá 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrá 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrá 0.000 km Městská zástava 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná příroda 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. TCZ

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

Celkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	292.00 m	
954977 S		Povrchy nad rámeček litý beton	2.00 m ²	
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	65.00 m	
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	35.00 m	
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	100.00 m	
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	
MONTÁŽ				
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	290.00 m	
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- p	10.00 ks	
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby -	48.00 ks	
952644 S		Měření střídavé během stavby - další č	48.00 ks	
952643 S		Měření střídavé během stavby - první	10.00 ks	
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čí	10.00 ks	
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslová	49.00 ks	
955281 S		Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyře	7.00 ks	
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	288.00 m	
955630 S		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výst	1.00 ks	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198 S		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=1	11.00 ks	
956284 S		Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VE	5.00 ks	vykazovaný
958085		Zajištění vkladu věcného břemene do	2.00 ks	

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	70.00 m	
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	65.00 m	
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	100.00 m	
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	24.00 m	
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	12.00 m	
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	11.00 ks	
313730 S		Spojka kabelová SCX 43/ 8-130	7.00 ks	
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	280.00 m	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm čí	2.00 ks	
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	