

INSTALACE DVEŘNÍ CLONY
OBJEKT MOSKEVSKÁ 21, KARLOVY VARY

Dokumentace pro provedení stavby - zařízení vytápění

1.2 Výkaz výměr

Seznam dokumentace

1. Výkaz výměr

Dne: říjen '11

Vypracoval: Tezaur

1. Výkaz výměr

Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem
733 - Rozvod potrubí				
<i>POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH ocelových bezešvých ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 V KOTELNÁCH A STROJOVNÁCH</i>				
5/4"	m	76,00	7,94	603,44
<i>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH</i>				
do DN 40	m	76,00	0,00	0,00
<i>PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				
do 6 m	t	0,60	0,00	0,00
733 - Rozvod potrubí - celkem				603,44
735 - Otopná tělesa				
<i>Dveřní clona THCP-200-3-Li2N vč. regulace, 3-cestného ventilu (viz TZ- technická nabídka)</i>	soub	1,00	114,00	114,00
<i>PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				
do 6 m	t	0,11	0,00	0,00
735 - Otopná tělesa - celkem				114,00
734 - Armatury				
<i>odbočka FLAMCO T-PLUS DN (dle skutečného zaměření)</i>	ks	2,00	0,00	0,00
<i>Armatury Honeywell -vyvažovací:</i>				
Kombi 3 plus červený DN 32	ks	1,00	0,00	0,00
Kombi 3 plus červený DN 50	ks	1,00	0,00	0,00
Kombi 3 plus modrý DN 32	ks	1,00	0,00	0,00
Kombi 3 plus modrý DN 40	ks	1,00	0,00	0,00
<i>MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY</i>				
5/4"	ks	2,00	0,04	0,08
6/4"	ks	1,00	0,04	0,04
2"	ks	3,00	0,04	0,12
<i>KULOVÝ KOHOUT - IMT TYP 491 F-F PN 25/20 bar</i>				
5/4"	ks	2,00	0,00	0,00
<i>KULOVÝ KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ KE KOTLŮM - IMT TYP 265 PN 6 bar</i>				
1/2"	ks	2,00	0,00	0,00

AUTOMATICKÝ RYCHLOODVZDUŠ. VENTIL (rohový pro radiátory) - IMT 15040 AIRVENT PN 2,5 bar, 110°C				
1/2" AOV AIRVENT	ks	2,00	0,00	0,00
PŘESUN HMOT PRO ARMATURY V OBJEKTECH VÝŠKY				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
734 - Armatury - celkem				0,24
713 - Izolace tepelné				
TEPELNÁ IZOLACE HT/ ARMAFLEX AZ FLEX Hadice Tloušťka izolace 25 mm Vnější průměr potrubí mm				
42	m	76,00	0,00	0,00
IZOLAČNÍ TRUBICE IS-H/A ISOVER s povrchovou úpravou Al fólií tl. izolace 30 mm vnější průměr trubky mm protipožární				
42	bm	2,00	1,00	2,00
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ				
do 6 m	t	0,00	0,00	0,00
713 - Izolace tepelné - celkem				2,00
783 - Nátěry				
NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ NA VZDUCHU SCHNOUCÍ (např. Dufa)				
do DN 50 mm				
ZÁKLADNÍ antikorozi	m	76,00	0,03	2,28
783 - Nátěry - celkem				2,28
789 - HZS				
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE				
..	hod	40,00	0,00	0,00
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY				
..	hod	4,00	0,00	0,00
TOPNÁ ZKOUŠKA				
..	hod	24,00	0,00	0,00
789 - HZS - celkem				
Demontáže				
Demontáž stávající dveřní clony	ks	1,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE DVĚMA ZÁVITY				

přes 1/2 do G 1	ks	2,00	1,10	2,20
<i>DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH</i>				
přes 15 do DN 32	m	14,00	3,20	44,80
Demontáže - celkem				47,00